

美新玫瑰庄园三期消防栓管网改造 工程

投标总价

投 标 人：



(单位盖章)

2025年11月10日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
拆除工程								
1	011612001001	管道拆除	1、DN10 0管道拆除、安装	m	80	55.98	4478.40	
2	011612001002	管道拆除	1、DN150管道拆除、安装	m	36	76.56	2756.16	
3	030901002001	消火栓钢管	1、新旧管道连接 DN150	处	2	462.07	924.14	
分部小计							8158.70	
分部分项合计							8158.70	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	218.80	218.80	
单价措施合计							218.80	
本页小计							8377.50	
合 计							8377.50	



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	125.66			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	125.66			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.300	25.13			
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	4.19			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.600	134.04			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					



【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和
合 计						289.02		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030901002002	消火栓钢管	1、材质、规格：镀锌钢管DN150 2、连接形式：沟槽连接 3、压力试验及冲洗设计要求：水压试	m	355	149.34	53015.70	
2	030901002003	消火栓钢管	1、材质、规格：镀锌钢管DN100 2、连接形式：沟槽连接 3、压力试验及冲洗设计要求：水压试	m	430	97.78	42045.40	
3	030807003001	低压法兰阀门	1、名称：人防防爆阀 2、型号、规格：DN150	个	6	887.69	5326.14	
4	030807003002	低压法兰阀门	1、名称：人防防爆阀 2、型号、规格：	个	32	788.03	25216.96	
5	030807003003	低压法兰阀门	1、名称：减压阀 2、型号、规格：	个	2	805.77	1611.54	
6	031002001001	管道支架	1、管道支架制作、安装	Kg	1500	16.85	25275.00	
7	030413003001	打洞（孔）	1、墙体打孔	个	20	105.60	2112.00	
8	080807013001	防火堵洞（隔板）、孔洞封堵	1、沟槽盲板堵头，刚卡连接DN100	处	20	187.62	3752.40	
9	030905002002	水灭火控制装置调试	1、水灭火系统控制装置调试 200点以	项	1	6309.54	6309.54	
分部分项合计							164664.68	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2555.58	2555.58	
单价措施合计							2555.58	
本页小计							167220.26	
合 计							167220.26	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	2508.30			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	2508.30			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.300	501.66			
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	83.61			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.600	2675.52			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和
合 计						5769.09		



【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：消防工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01270101-	型钢		kg	1590	3.25	5162.73	
2	01290154	钢板	δ 12~20 Q235	kg	33.96	3.57	121.24	
3	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	4.305	7.72	33.23	
4	02010506	石棉橡胶板	(低压) δ 0.8~6	kg	3.4	8.72	29.65	
5	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ 0.8~6	kg	16.018	11.06	177.16	
6	02270131	破布		kg	0.69	6.00	4.14	
7	03050102	螺栓		套	47.19	0.21	9.91	
8	03050911	精制六角螺栓		kg	10.185	4.82	49.09	
9	03090103	螺母		kg	21.315	6.17	131.51	
10	03130304	钢垫圈		kg	8.415	4.97	41.82	
11	03210209	砂轮片	φ 200	片	0.785	11.15	8.75	
12	03210211	砂轮片	φ 400	片	12.06	11.58	139.65	
13	03210405	尼龙砂轮片	φ 100×16×3	片	8.375	3.26	27.30	
14	03210405~	尼龙砂轮片	φ 100×16×3	片	0.74	3.41	2.52	
15	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	53.605	3.77	202.09	
16	03410900	低碳钢焊条	(综合)	kg	3012	5.73	17.88	
17	04010611	水泥	32.5级	kg	246.615	0.27	66.59	
18	04030102	黄砂		m ³	0.42	120.46	50.59	
19	04050206	碎石	5~32mm	m ³	0.42	90.34	37.94	
20	05030600	普通木成材		m ³	0.165	1372.08	226.39	
21	11112524	厚漆		kg	0.255	8.58	2.19	
22	11112525	铅油(厚漆)		kg	2	14.58	29.16	
23	11452103	工业酒精	99.5%	kg	0.152	6.86	1.04	
24	12050313	机油	6~7#	kg	3.795	10.72	40.68	
25	12050315	机油	15#	kg	2	8.15	16.30	
26	12060317	清油		kg	0.49	13.72	6.72	
27	12370305	氧气		m ³	50.1345	2.83	141.88	
28	12370335	乙炔气		kg	17.466	15.44	269.68	
29	12430364	塑料胶布带	20mm×50m	卷	4.199	3.14	13.18	
30	14030303-10	热镀锌钢管	公称直径100mm以内	m	439.46	47.02	20663.41	
31	14030303-12	热镀锌钢管	公称直径150mm以内	m	362.81	78.07	28324.58	
32	14050130	无缝钢管	φ 57×3	m	0.785	20.86	16.38	
33	14370507	橡胶软管	φ 50	m	6.28	26.76	168.05	
34	16250131-11~1	人防防爆阀	DN150	个	6	709.77	4258.62	
35	16250131-9~1	人防防爆阀	DN100	个	32	665.41	21293.12	
36	16250131-9~2	减压阀	DN100	个	2	683.15	1366.30	
37	16410113	阀门	DN50 PN10	个	0.785	92.90	72.93	

