宝盛花园 5 栋屋面、阳台、外墙、飘窗防水维修预算报价单

序号	单元号	施工工艺	所需材料	施工面积	工程结算（合计）
1	5 栋 2901	小房间顶棚渗水、厨房间顶棚渗水：天棚面渗水注浆堵漏处理 2、施工人员清理缝隙浮层，缝隙涂刷外墙修补液，再刷外墙防水涂料。漏点四周外墙防水涂料。《包含高空滑板作业》	东方雨虹环氧树脂浆液	小房间、厨房间顶棚注浆： 30 ㎡×50=1500 元	加税： 1%=15 元 合计：1515 元
2	5 栋 2902	南面外墙渗水，南立面阳台顶棚渗水，吊绳人员用螺丝刀刷子清理墙砖缝隙浮层，缝隙涂刷外墙修补液，在刷外墙防水涂料，包括漏点四周外墙刷外墙防水涂料（包含高空滑板作业）	北京金牛牌高效水不漏，上海雨冠 JS-I 型水泥基防水涂料，山东建凯防水聚氨脂，外墙裂缝修补液，东方雨虹环氧树脂浆液。	南立面阳台 1×650=650 元 南立面外墙： 30 ㎡×60=1800 元	加税： 1%=24.50 元 合计：2474.50 元
3	5 栋 2903	屋面渗水，南立面主卧飘窗渗水，南立面外墙渗水，楼面渗水（地砖楼面）涂刷防水涂料。吊绳人员用螺丝刀刷子清理墙砖缝隙浮层，缝隙涂刷外墙修补液，在刷外墙防水涂料，包括漏点四周外墙刷外墙防水涂料 《包含高空滑板作业》	北京金牛牌高效水不漏，上海雨冠 JS-I 型水泥基防水涂料，山东建凯防水聚氨脂，外墙裂缝修补液，东方雨虹环氧树脂浆液。	南立面飘窗 1 个×450=450 元 南立面外墙： 30 ㎡×60=1800 元 屋面注浆： 20 ㎡×50=1000 元 楼面涂刷防水涂料： 30 ㎡×35=1050 元	加税： 1%=43 元 合计：4343 元
合计	捌仟叁佰叁拾贰元零伍角整				￥：8332.50 元

施工单位：无锡禾顺房屋维修有限公司　　2026 年 6 月 5 日

扫描全能王 创建