


太湖绿珺维修报价汇总

1	27-2901	客厅顶渗水	6627.6
2	27-2902	南房间东顶漏水	6065.5
合计			12693.1



朗诗太湖绿郡花园防水报价单

序号	序号情况	单次项目名称	计量单位	工程量	单价	合计金额
27-290 1	客厅顶 渗水	凿除原地面全部面层	米	6	60	360
		拆除屋面原保温层	米	6	80	480
		铲除防水屋面	米	6	20	120
		原基层凿毛及清理	米	6	15	90
		新建水不漏防水层	米	6	50	300
		雨虹 JS 防水层	米	6	60	360
		雨虹聚氨酯防水层	米	6	60	360
		新做屋面保温层	米	6	80	480
		浇混凝土	米	6	130	780
		垃圾装袋清理下楼人工	个	5	300	1500
		垃圾托运费	项	1	800	800
	小计					5630
	管理费 8%					450.4
	开票 9%					547.2
	工程总价					6627.6

朗诗太湖绿郡花园防水报价单

序号	序号情况	单次项目名称	计量单位	工程量	单价	合计金额
27-2902	朝南房间朝东顶漏水	凿除原地面全部面层	米	5.5	60	330
		拆除屋面原保温层	米	5.5	80	440
		铲除防水屋面	米	5.5	20	110
		原基层凿毛及清理	米	5.5	15	82.5
		新建水不漏防水层	米	5.5	50	275
		雨虹 JS 防水层	米	5.5	60	330
		雨虹聚氨酯防水层	米	5.5	60	330
		新做屋面保温层	米	5.5	80	440
		浇混凝土	米	5.5	130	715
		垃圾装袋清理下楼人工	个	5	300	1500
		垃圾托运费	项	1	600	600
	小计					5152.5
	管理费 8%					412.2
	开票 9%					500.8
	工程总价					6065.5