

92-501 客厅西面飘窗水

序号	名 称	品牌	项目特征描述	单位	工程量	主材费 (含税单)	人工费	辅材料	其他费用	确认综合单价	小计	备注
一、客厅西面飘窗水												
1	成品保护		彩条布	m ²	9.5	5	2	1	20(吊 钩)	28	206	彩条布或安全防护网铺设
2	铲除找平层及基层结构层		1. 铲除外窗框侧面及窗台侧面装饰面层至结构层 2. 剔除窗框与墙体结构之间堵塞物并清除杂物	m ²	9.5		20	3		21	199.5	高空作业安全防护
3	弹性聚氨酯发泡剂填充		弹性聚氨酯发泡剂填充	m	9.5	10	3	1		16	152	地面操作工
4	2m (结构窗洞口) 用基槽 密封堵	东方雨虹或德高	1. 密封胶 密封胶结构部位 2. 封胶平均厚度: 20mm	m ²	9.5	25	8	1		34	323	铺贴、手工式切割机 切割
5	找平层/保护层	海标	1. 材料品牌、规格: 海标水泥32.5 2. 砂浆厚度: 20mm	m ²	9.5	25	5	1		31	234.5	人工电锤凿除
6	防水施工	东方雨虹或德高	1. 防水材料品牌: HFC-108聚氨酯防水涂料/SJS-401聚氨酯防水涂料/JS防水涂料(刚性) 2. 涂刷厚度: 1.5mm 3. 遍数: 3遍	m ²	9.5	28	5	1		34	323	995自粘卷材
7	外墙窗框四周加圈	立帆·多乐士	墙面挂网批腻子并打磨	m ²	9.5	10	8	1		19	180.5	S200小型电动切割机 1.2弄
8	外窗弹性涂料	东方雨虹或德高	涂刷1.5mm厚HFC-101高弹厚质丙烯酸防水涂料三遍	m ²	9.5	25	5	1		31	294.5	2cm厚1:3水泥砂浆找 平
9	窗台与窗框交接	东方雨虹或德高	窗台与窗框交接部位采用(新青基密封 膏)处理	m	9.5	10	5	1		16	152	窗框区清理卫生并建 筑垃圾清运至完工后 现场清理
10	现场清理垃圾清运至指定 地点		垃圾装车运至指定地点	m ²	9.5		9	1		10	95	完工后现场清理
11	小计										2280	
1	窗台防水设计										2280	
2	税金 (3%) (综合单价) * (3%)										68	
3	工程保险费 (综合单价) * (3%)										2348	

