

序号	维 修 清 单	维修金额（元）	备 注
1	54-402飘窗漏水	4264.91	
2	54-1504飘窗漏水	6630.86	
3	54-1601飘窗漏水	4264.91	
4	54-1501东山墙漏水	9909.29	
5	54-1601东山墙漏水报价单	9679.71	
	合计	34749.68	



54-1501东山墙漏水报价单

施工单位:



序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
1	拆除	吊绳吊板	次	5.00	600.00	3000.00	
2	安全员	巡查、材料传递	工日	5.00	260.00	1300.00	
3	保温拆除		m2	19.00	21.07	400.33	
4	堵漏剂堵漏		处	5.00	30.40	152.00	
5	堵漏王粉刷2道		m2	22.00	30.40	668.80	
6	JS防水涂膜 1.2mm厚		m2	22.00	37.62	827.64	
7	保温板		m2	22.00	25.87	569.14	
8	挂耐碱玻纤网格布 一道		m2	22.00	15.08	331.76	
9	墙柱面抗裂砂浆		m2	22.00	24.48	538.56	
10	外墙涂料		m2	22.00	50.13	1102.86	
11	垃圾装袋及人工搬运下楼、清运		袋	10.00	20.00	200.00	
	一、工程直接费					9091.09	
	二、税金			9%		818.20	
	三、合计					9909.29	

54-1601东山墙漏水报价单

施工单位

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价(元)	备注
1	蜘蛛人	吊绳吊板	次	5.00	600.00	3000.00	
2	安全员	巡查、材料传递	工日	5.00	260.00	1300.00	
3	保温拆除		m2	19.00	21.07	400.33	
4	堵漏剂堵漏		处	5.00	29.36	146.80	
5	堵漏王粉刷2道		m2	21.00	29.36	616.56	
6	JS防水涂膜 1.2mm厚		m2	21.00	37.62	790.02	
7	保温板		m2	21.00	25.87	543.27	
8	挂耐碱玻纤网格布 一道		m2	21.00	15.08	316.68	
9	墙柱面抗裂砂浆		m2	21.00	24.48	514.08	
10	外墙涂料		m2	21.00	50.13	1052.73	
11	垃圾装袋及人工搬运下楼、清运		袋	10.00	20.00	200.00	
	一、工程直接费					8880.47	
	二、税金			9%		799.24	
	三、合计					9679.71	

54-402飘窗漏水报价单

施工单位:

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价(元)	备注
1	蜘蛛人	吊绳吊板	次	3.00	600.00	1800.00	
2	安全员	巡查、材料传递	工日	3.00	260.00	780.00	
3	保温拆除		m2	6.00	22.84	137.04	
4	堵漏剂堵漏		处	1.00	30.40	30.40	
5	堵漏王粉刷2道		m2	6.00	30.40	182.40	
6	JS防水涂膜 1.2mm厚		m2	6.00	37.62	225.72	
7	保温板		m2	6.00	25.87	155.22	
8	挂耐碱玻纤网格布 一道		m2	6.00	15.08	90.48	
9	墙柱面抗裂砂浆		m2	6.00	24.48	146.88	
10	外墙涂料		m2	6.00	50.77	304.62	
11	垃圾装袋及人工搬运下楼、清运		袋	3.00	20.00	60.00	
	一、工程直接费					3912.76	
	二、税金			9%		352.15	
	三、合计					4264.91	

54-1504飘窗漏水报价单

施工单位

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
1	蜘蛛人	吊绳吊板	次	3.00	600.00	1800.00	
2	安全员	巡查、材料传递	工日	3.00	260.00	780.00	
3	保温拆除		m2	16.00	22.84	365.44	
4	堵漏剂堵漏		处	1.00	30.40	30.40	
5	堵漏王粉刷2道		m2	16.00	30.40	486.40	
6	JS防水涂膜 1.2mm厚		m2	16.00	37.62	601.92	
7	保温板		m2	16.00	25.87	413.92	
8	挂耐碱玻纤网格布 一道		m2	16.00	15.08	241.28	
9	墙柱面抗裂砂浆		m2	16.00	24.48	391.68	
10	外墙涂料		m2	16.00	50.77	812.32	
11	垃圾装袋及人工搬运下楼、清运		袋	8.00	20.00	160.00	
	一、工程直接费					6083.36	
	二、税金			9%		547.50	
	三、合计					6630.86	

54-1601飘窗漏水报价单

施工单位:

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
1	蜘蛛人	吊绳吊板	次	3.00	600.00	1800.00	
2	安全员	巡查、材料传递	工日	3.00	260.00	780.00	
3	保温拆除		m2	6.00	22.84	137.04	
4	堵漏剂堵漏		处	1.00	30.40	30.40	
5	堵漏王粉刷2道		m2	6.00	30.40	182.40	
6	JS防水涂膜 1.2mm厚		m2	6.00	37.62	225.72	
7	保温板		m2	6.00	25.87	155.22	
8	挂耐碱玻纤网格布 一道		m2	6.00	15.08	90.48	
9	墙柱面抗裂砂浆		m2	6.00	24.48	146.88	
10	外墙涂料		m2	6.00	50.77	304.62	
11	垃圾装袋及人工搬运下楼、清运		袋	3.00	20.00	60.00	
	一、工程直接费					3912.76	
	二、税金			9%		352.15	
	三、合计					4264.91	