

多层楼道粉刷施工方案及预算 (153号)

- 1、铲除空鼓区域的原有面层。
- 2、批灰，补灰，打磨。
- 3、室内墙面喷刷渗透底胶。
- 4、室内墙面乳胶漆喷面。
- 5、楼梯扶手打磨油漆。
- 6、材料：立邦系列。
- 7、成品保护，楼道清理，垃圾外运。
- 8、预算金额：10851.14元



总价措施项目清单与计价表

工程名称: 153#

标段:

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			138.64			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500	138.64			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.600	147.88			

【清单大师计价软件江苏版V9.61】

总价措施项目清单与计价表

