天鹅湖花园B区房屋渗水维修工程预算

行标签	求和项:数量	求和项:人工	求和项:主材	求和项:机械辅材	平均值项:综合取费	求和项:不含税单价	平均值项:税率	求和项:含税合价:J
87	2201.18	1493.21	2037.77	2050.83	5.00	5,860.88	9.00	89,222.46
表面清理	**56.3**	**46.68**		**7.29**	**5.00**	**56.67**	**9.00**	**1,159.22**
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	56.3	46.68		7.29	5.00	56.67	9.00	1,159.22
窗口打胶	**3**	**285.51**	**570.63**	**37.23**	**5.00**	**938.04**	**9.00**	**1,022.46**
窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	3	285.51	570.63	37.23	5.00	938.04	9.00	1,022.46
大理石缝隙处打胶	**54.15**	**24**	**30**	**8**	**5.00**	**65.10**	**9.00**	**1,921.22**
大理石原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	54.15	24	30	8	5.00	65.10	9.00	1,921.22
堵漏	**1**	**115.73**	**135.14**	**12.56**	**5.00**	**276.60**	**9.00**	**301.49**
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	9.00	301.49
防水基面清理	**348**	**35.04**		**11.56**	**5.00**	**48.94**	**9.00**	**9,281.96**
对原防水卷材和水泥砂浆保护层铲除、凿除表面松动部位	348	35.04		11.56	5.00	48.94	9.00	9,281.96
沟槽堵漏	**11.9**	**54.7**	**62.5**	**5.48**	**5.00**	**128.82**	**9.00**	**835.46**
堵漏王隔水	11.9	54.7	62.5	5.48	5.00	128.82	9.00	835.46
沟槽防水	**11.9**	**37.42**	**59.42**	**6.24**	**5.00**	**108.24**	**9.00**	**701.98**
聚氨酯防水涂料	11.9	37.42	59.42	6.24	5.00	108.24	9.00	701.98
沟槽回填	**1.02**	**153.72**	**860.5**	**75.74**	**5.00**	**1,144.46**	**9.00**	**636.22**
混凝土回填	1.02	153.72	860.5	75.74	5.00	1,144.46	9.00	636.22
基础处理	**348**	**14.74**	**6.88**	**1.32**	**5.00**	**24.08**	**9.00**	**4,567.01**
对沿水落口、接缝处及太阳能底座基础等部位涂刷基层处理剂	348	14.74	6.88	1.32	5.00	24.08	9.00	4,567.01
接缝处打胶	**56.6**	**82.5**	**58.04**	**12.42**	**5.00**	**160.61**	**9.00**	**3,742.33**
对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候	6.06	12	15	4	5.00	32.55	9.00	215.00
对大理石与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐	50.54	70.5	43.04	8.42	5.00	128.06	9.00	3,527.33
聚氨酯封边	**87**	**33.54**	**43.3**	**4.52**	**5.00**	**85.42**	**9.00**	**4,050.20**
搭接处聚氨酯封边	87	33.54	43.3	4.52	5.00	85.42	9.00	4,050.20
开槽	**17**	**51.1**	**0**	**24.5**	**5.00**	**79.38**	**9.00**	**735.46**
宽20cm，深30cm	17	51.1	0	24.5	5.00	79.38	9.00	735.46
垃圾清理	**337**	**65.8**		**17.6**	**5.00**	**87.55**	**9.00**	**6,431.96**
人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	337	65.8		17.6	5.00	87.55	9.00	6,431.96
垃圾外运	**13**	**250**		**1800**	**5.00**	**2,152.50**	**9.00**	**6,100.20**
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	13	250		1800	5.00	2,152.50	9.00	6,100.20
抹灰	**12.12**	**20.66**	**10.51**	**2.33**	**5.00**	**35.18**	**9.00**	**464.75**
水泥砂浆抹灰	12.12	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18	9.00	464.75
铺防水卷材	**348**	**61.62**	**75.72**	**4.82**	**5.00**	**149.26**	**9.00**	**28,308.66**
铺贴东方雨虹3mm厚SBS防水卷材，搭接150mm	348	61.62	75.72	4.82	5.00	149.26	9.00	28,308.66
涂刷防水涂料2遍	**61.93**	**95.24**	**70.28**	**8.85**	**5.00**	**183.09**	**9.00**	**4,103.01**
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	22.22	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	9.00	1,320.71
涂刷东方雨虹HCA121透明防水涂料	39.71	66.64	49.08	6.72	5.00	128.56	9.00	2,782.30
涂刷界面剂	**61.93**	**14.31**	**22.95**	**3.78**	**5.00**	**43.08**	**9.00**	**969.36**
德高界面处理剂	61.93	14.31	22.95	3.78	5.00	43.08	9.00	969.36
外墙涂料	**23.33**	**8.56**	**12.16**	**1.97**	**5.00**	**23.82**	**9.00**	**605.78**
外墙溶剂涂料一底二面	23.33	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	9.00	605.78
做防水一遍	**348**	**42.34**	**19.74**	**4.62**	**5.00**	**70.04**	**9.00**	**13,283.78**
对卷材基层面涂刷PBC328非固化橡胶沥青防水涂料	348	42.34	19.74	4.62	5.00	70.04	9.00	13,283.78

