天景花园34栋房屋防水预算单

一、34-101东山墙漏水，主卧东、南外墙漏水，北次卧东、北外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	67.3	5	336.5
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	67.3	20	1346
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	67.3	6	403.8
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	67.3	25	1682.5
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	67.3	4	269.2
6	施工小计				4038
二、34-201东山墙漏水，主卧东、南外墙漏水，北次卧东、北外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	67.3	5	336.5
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	67.3	20	1346
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	67.3	6	403.8
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	67.3	25	1682.5
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	67.3	4	269.2
6	施工小计				4038
三、34-301东山墙漏水，主卧东、南外墙漏水，北次卧东、北外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	67.3	5	336.5
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	67.3	20	1346
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	67.3	6	403.8
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	67.3	25	1682.5
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	67.3	4	269.2
6	施工小计				4038
四、34-1101楼顶屋面漏水，楼顶瓦片脱落漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原屋面防水层清理屋面	m^2	65	5	325
2	基层涂刷水性性沥青防水涂料	m^2	65	3	195
3	单层SBS改性沥青防水卷材4mm热熔满铺	m^2	65	37	2405
4	聚氨酯玻纤布一布两涂	m^2	65	10	650
5	施工小计				3575
合计：15689元（含税）					

备注：1.本报价包含开票税金；保修维护期限为5年。

2.最终结算价以完工验收合格后报审计单位审核价为准。

无锡河山建筑防水工程有限公司

2024.11.26