颐景花园15/16栋房屋防水预算单

一、15-101主卧南外墙，次卧东、北外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	47.4	5	237
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	47.4	20	948
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	47.4	6	284.4
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	47.4	25	1185
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	47.4	4	189.6
6	施工小计				2844
二、15-401主卧南外墙，次卧东、北外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	47.4	5	237
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	47.4	20	948
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	47.4	6	284.4
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	47.4	25	1185
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	47.4	4	189.6
6	施工小计				2844
三、15-602阁楼屋面漏水，楼顶屋面瓦片脱落					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	外墙腰线抗裂砂浆抹面修补	m^2	47.3	18	851.4
2	墙面滚涂封立邦闭底漆及弹性耐候乳胶漆两遍	m^2	47.3	32	1513.6
3	铲除原屋面防水层清理屋面	m^2	135	5	675
4	基层涂刷水性性沥青防水涂料	m^2	135	3	405
5	单层SBS改性沥青防水卷材4mm热熔满铺	m^2	135	37	4995
6	聚氨酯玻纤布一布两涂	m^2	135	10	1350
7	施工小计				9790
四、15单元腰线腰线及墙体开裂漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）

1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	35.5	5	177.5
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	35.5	20	710
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	35.5	6	213
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	35.5	25	887.5
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	35.5	4	142
6	外墙腰线抗裂砂浆抹面修补	m^2	35.5	18	639
7	墙面滚涂封立邦闭底漆及弹性耐候乳胶漆两遍	m^2	35.5	32	1136
8	**施工小计**				**3905**
合计：19383元（含税）					

备注：1.本报价包含开票税金；保修维护期限为5年。

2.最终结算价以完工验收合格后报审计单位审核价为准。

无锡河山建筑防水工程有限公司

2024.11.26