新梁溪人家漏水维修报价单

序号	门牌号	反映问题	维修情况	单位	工程量	综合单价（含主辅材，人工，高空作业费等）	主要施工方案及施工工序	小计/元
1	5-901	屋面渗漏	屋顶SBS防水修复	㎡	80	160	1、清理屋面基层表层，去除浮灰、碎石等。 2、堵漏剂进行修补填缝，局部混凝土修补。 3、涂刷基层处理剂。 4、开槽阻断引流。 5、整体涂刷非固化橡胶涂料或聚氨酯涂膜。 6、铺设SBS防水卷材。 7、现场清理垃圾及搬运。	12800