

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	备注
66单元西侧污水管维修							
1	沥青道路基础拆除及恢复	1、10公分厚沥青拆除 2、10公分厚AC-13沥青恢复	m ²	98	124.00	12152.00	
2	拆除30cm厚混凝土基础	1、人工拆除30cm厚混凝土基础 2、工程量，结算按照现场实际计量	m ²	98	35.00	3430.00	
3	恢复30cm厚混凝土基础	1、碎石垫层：20公分厚碎石垫层 2、人工恢复30cm厚C30混凝土基础 3、工程量暂估，结算按照现场实际计量	m ³	24	585.00	14040.00	
4	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑（含原状塑料管道及基础挖除） 2、挖土深度：综合考虑 3、工作内容：含挖土、临时归堆	m ³	89	33.00	2937.00	
5	回填方	1、密实度要求：≥87%； 2、材料品种：现场土方 3、部位：道路	m ³	76	36.00	2736.00	
6	塑料管（污水）	1、垫层、基础材质及厚度：PE实壁管，DN300 2、材质及规格：PE80 DN315实壁管公称压力0.8MPa，SDR17 3、连接形式：热熔 4、管道检验及试验要求：CCTV或内窥镜	m	44	345.00	15180.00	
7	余方弃置	1、品种：不可利用土方（含建筑垃圾等） 2、运距：投标人自行考虑 3、工作内容：含装车、外运及消纳费用等	车	3	1700.00	5100.00	
8	施工围挡	开挖现场围堵·清理	项	1	3000.00	3000.00	
9	污水管封堵	1、蛙人封堵	元	1	3500.00	3500.00	
10	机械进出场	沥青机械进出场费	次	1	5000.00	5000.00	
11	机械进出场	量少，挖机需要进出场费用	次	1	600.00	600.00	
12	排水、降水	1、施工期沟槽、基坑排水 2、废弃管道积水排除、临泵翻水等； 3、按项计列包干使用	项	1	200.00	200.00	
13	移树	原花坛乔木移植并重新栽植	棵	4	260.00	1040.00	只负责移植，不含后期养护·按实计量
14	整理绿化用地	原花坛绿化淘汰并外运	m ²	43	35	1505.00	

15	路牙拆除·铺设	1、垫层厚度、材料种类：c20混凝土护脚 2、路牙材料种类、规格：600*120*250芝麻灰烧面花岗岩 3、砂浆强度等级：30厚 1:2水泥砂浆	米	22	183.00	4026.00	
16	花岗岩平缘石拆除·铺设	1、平缘石厚度、宽度、材料种类：600*300*50芝麻灰烧面花岗岩 2、砂浆强度等级：30厚 1:3水泥砂浆	米	22	183.00	4026.00	
17	路灯·监控杆	路灯·监控杆移位及恢复，基础浇筑，预埋件安装	根	2	320	640.00	
18	围墙	围墙拆除，管道拆除后重新砌筑		22	789	17358	
19		措施费			600	600	
20		合计				97070	
21		税金				8736.3	
22		总计				105806.3	
							

无锡市锡锦市政景观工程有限公司

3202130079201