新梁溪人家漏水维修报价单

序号	门牌号	反映问题	维修情况	单位	工程量	综合单价（含主辅材、人工、高空作业费等）	主要施工方案及施工工序	小计/元
1	90-101	外墙渗漏	外墙处理	㎡	50	105	1、清理外立面表层、去除浮灰、碎石等。 2、进行基层处理。 3、整体涂刷集合物水泥防水砂浆。 4、用水泥砂浆找平。 5、整体涂刷防水涂料2遍。 6、清理现场垃圾。	5250