

工程报价单

工程名称：无钨信成道三期商业渗漏维修工程					项目对接：					项目地址：				
序号	子项工程名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						合价	备注		
					人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价					
1	渗漏处理	1. 清理地面和杂物 2. 涂刷打底油 3. 喷枪加热铺设卷材	平方	155.00	45.00	67.00	5.00	9.36	126.36	19585.80				
2	拆除工程	1. 真石漆、保温层铲除	平方	55.00	47.00	0.00	3.00	4.00	54.00	2970.00	高空作业			
3	墙面保温	1. 保温板安装	平方	35.00	68.00	46.00	2.00	9.28	125.28	4384.80	高空作业			
4	涂膜防水	1. 门窗附近墙面基层防水涂刷两遍	平方	35.00	52.00	38.00	2.00	7.36	99.36	3477.60	高空作业			
5	外墙涂料	1. 外墙保温、真石漆恢复	平方	35.00	61.00	65.00	2.00	10.24	138.24	4838.40	高空作业			
6	屋面顶棚	1、屋面顶棚注浆	平方	11.00	140.00	80.00	2.00	9.00	231.00	2541.00				
7	屋面顶棚	1、涂料恢复	平方	11.00	70.00	65.00	3.00	10.00	148.00	1628.00				
8	空调机位渗漏	1、剔凿清理 2、防水施工	平方	6.00	670.00	380.00	4.00	11.00	1065.00	6390.00	高空作业			
清单分项合计										45815.60				
税金（9%）										4123.40				
工程总造价										49939.00				

