


工程报价单

工程名称: 城市花园三区维修工程

项目对接:

项目地址:

序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额 (元)				综合单价	合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费			
15单元8层外墙平台被拆													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙饰层及保温层 (宽100cm)	/	/	m ²	4.00	168.00	0.00	0.00	13.44	181.44	725.76	
2	清理基层	1、清理基层, 露出基层墙面	/	/	m ²	4.00	168.00	0.00	0.00	13.44	181.44	725.76	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m ²	4.00	72.00	14.00	16.00	8.16	110.16	440.64	
4	防水处理	1、涂刷一道界面剂 2、涂刷两遍防水涂料	/	/	m ²	4.00	72.00	42.00	16.00	10.40	140.40	561.60	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m ²	4.00	72.00	17.00	16.00	8.40	113.40	453.60	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理, 选择合适的真石漆进行修补	/	/	m ²	4.00	72.00	31.00	16.00	9.92	128.92	514.08	
清单分项合计											3421.44		
税金 (9%)											307.93		
工程总价											3729.37		



工程报价单

工程名称: 城市花园三区维修工程

项目对接:

项目地址:

序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)				合价	备注	
							人工	主材	辅材及机械	综合费			综合单价
15单元外墙破损													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m ²	45.00	270.00	0.00	0.00	21.60	291.60	13122.00	
2	清理基层	1、清理基层,露出基层墙面	/	/	m ²	45.00	90.00	0.00	0.00	7.20	97.20	4374.00	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m ²	45.00	90.00	14.00	180.00	22.72	306.72	13802.40	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m ²	45.00	90.00	42.00	180.00	24.96	336.96	15163.20	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m ²	45.00	90.00	17.00	180.00	22.96	309.96	13948.20	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理,选择合适的真石漆进行修补	/	/	m ²	45.00	90.00	31.00	180.00	24.08	325.08	14628.60	
清单分项合计											75038.40		
税金(9%)											6753.46		
工程总造价											81791.86		

