

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中海凤凰璟园B区内部道路维修及恢复

标段：

第1页 共2页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	备注
土石方工程							
1	沥青道路拆除	1、8公分厚沥青拆除 2、材质：沥青混凝土路面 3、厚度：8cm	m2	865	8.63	7464.95	
2	拆除20cm厚混凝土基础	1、材质：拆除20cm厚混凝土基础	m2	865	26.88	23251.20	
3	侧平石拆除	1、现状侧平石拆除	m	519	25	12975.00	
4	余方弃置	1、废弃料品种：现场建筑垮塌物及多余土方 2、运距：含渣土消纳费等所有费用	m³	519	80	41520.00	
道路工程							
5	平整场地	1、土壤类别：综合土	m2	865	6.46	5587.90	
6	20cm碎石垫层	1、石料规格：碎石 2、厚度：20cm	m2	865	66	57090.00	
7	20cmC20水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C20 2、厚度：20cm	m3	173	480	83040.00	
8	透层油	1、材料品种：PC-2乳化沥青 2、喷油量：0.7~1.5L/m2	m2	865	4	3460.00	
9	5cmAC-16C沥青混凝土	1、沥青品种：中粒式沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-16C 3、厚度：5cm	m2	865	68.48	59235.20	
10	粘层油	1、材料品种：改性乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	865	3.8	3287.00	
11	3cmAC-10C沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-10C 3、厚度：3cm	m2	865	52.38	45308.70	
12	安砌混凝土平石	1、材料品种、规格：预制砼平石（按照现状平石恢复） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石砼	m	346	55.6	19237.60	
13	安砌混凝土侧石	1、材料品种、规格：水泥砼侧石（按照现状侧石恢复） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石砼	m	173	83.28	14407.44	
14	井座抬升	1、按照沥青标高提升现状检查井标高，井座重新提升	座	28	380	10640.00	
15	挡车带	1、长度10m，共计4块	m	10	122	1220.00	
16	雨水口	1、砌边沟式雨水口 2、10cmC20混凝土基础 3、M15水泥砂浆砌筑Mu20砖 4、井算采用钢纤维混凝土盖 5、深度：综合考虑	座	10	554	5540.00	
17	防沉降燃气检查井盖	1、可调式重型球墨铸铁防沉降井盖座，承载能力需达到D400级 2、规格：700	座	1	1465	1465.00	
18	标线	1、工艺：标线涂层厚度1.6~1.8mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3~0.34kg/m2 2、线型：热熔实线	m2	207.6	35	7266.00	
19	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	项	1	10000	10000.00	
未含税金额：						411995.99	
税额（税率9%）：						37079.64	
合计总金额：						449075.63	

