

## A13、14

		序号	工作内容	单位	数量	单价 (主材+辅材)	人工单价	单价合计	总价合计
1	A13-202 北阳台外墙渗水	1	现场安全措施: 现场保护提示	项	1		120	120	120
		2	吊绳蜘蛛人	工	3		520	520	1560
		3	小工及安全人员	工	1		240	240	240
		4	渗水处开凿及垃圾清理	处	1		520	520	520
		5	清理作业面 (窗与结构处)	m²	5		18	18	90
		6	堵漏宝填实窗与结构处缝隙做护角	处	1	50	70	120	120
		7	固沙宝刷两遍	处	1	40	40	80	80
		8	东方雨虹JS防水涂料 (两遍)+无纺布	m²	5	32	23	55	275
		9	根据现场需求恢复保温层	处	1	60	0	60	60
		10	钉钉固定保温及挂网抗裂砂浆批刮	m²	4	20	25	45	180
		11	外墙乳胶漆	m²	4	15	15	30	120
		12	垃圾外运	处	1		60	60	60
								3425	
2	A13-202 空调机位平台渗水	1	现场安全措施: 现场保护提示	项	1		100	100	100
		2	注浆工	工	2		240	240	480
		3	安全人员	工	1		240	240	240
		4	注浆钉	个	8	3	8	11	88
		5	聚氨酯注浆液	桶	1	160	0	160	160
		6	清理作业面	处	1		60	60	60
		7	堵漏宝填实钉眼洞	个	8	3	4	7	56
		8	东方雨虹JS防水涂料 (两遍)	m²	2	32	23	55	110
		9	垃圾外运	处	1		60	60	60
								1354	
3	A13-801 南阳台外墙渗水	1	现场安全措施: 现场保护提示	项	1		120	120	120
		2	吊绳蜘蛛人	工	4		520	520	2080
		3	小工及安全人员	工	2		240	240	480
		4	渗水处开凿及垃圾清理	处	2		520	520	1040
		5	清理作业面 (窗与结构处)	m²	5		18	18	90
		6	堵漏宝填实窗与结构处缝隙做护角	处	2	50	70	120	240
		7	固沙宝刷两遍	处	2	40	40	80	160
		8	东方雨虹JS防水涂料 (两遍)+无纺布	m²	5	32	23	55	275
		9	根据现场需求恢复保温层	处	2	60	0	60	120
		10	钉钉固定保温及挂网抗裂砂浆批刮	m²	3	20	25	45	135
		11	外墙乳胶漆	m²	3	15	15	30	90
		12	垃圾外运	处	1		60	60	60
								4890	
3	A13-802 南阳台外墙渗水	1	现场安全措施: 现场保护提示	项	1		120	120	120
		2	吊绳蜘蛛人	工	4		520	520	2080
		3	小工及安全人员	工	2		240	240	480
		4	渗水处开凿及垃圾清理	处	2		520	520	1040
		5	清理作业面 (窗与结构处)	m²	5		18	18	90
		6	堵漏宝填实窗与结构处缝隙做护角	处	2		70	120	240
		7	固沙宝刷两遍	处	2	40	40	80	160
		8	东方雨虹JS防水涂料 (两遍)+无纺布	m²	5	32	23	55	275
		9	根据现场需求恢复保温层	处	2	60	0	60	120
		10	钉钉固定保温及挂网抗裂砂浆批刮	m²	4	20	25	45	180
		11	外墙乳胶漆	m²	4	15	15	30	120



		12	垃圾外运	处	1		60	60	60
									4965
4	A13-901 南阳台外墙渗水	序号	工作内容	单位	数量	单价（主材+辅材）	人工单价	单价合计	总价合计
		1	现场安全措施：现场保护提示	项	1		120	120	120
		2	吊绳蜘蛛人	工	4		520	520	2080
		3	小工及安全人员	工	2		240	240	480
		4	渗水处开凿及垃圾清理	处	2		520	520	1040
		5	清理作业面（窗与结构处）	m²	5		18	18	90
		6	堵漏宝填充窗与结构处缝隙做护角	处	2	50	70	120	240
		7	固沙宝刷两遍	处	2	40	40	80	160
		8	东方雨虹JS防水涂料（两遍）+无纺布	m²	5	32	23	55	275
		9	根据现场需求恢复保温层	处	2	60	0	60	120
		10	打钉固定保温及挂网抗裂砂浆批刮	m²	5	20	25	45	225
		11	外墙乳胶漆	m²	5	15	15	30	150
		12	垃圾外运	处	1		60	60	60
								5040	

### A14

5	A14-901 南阳台外墙渗水	序号	工作内容	单位	数量	单价（主材+辅材）	人工单价	单价合计	总价合计
		1	现场安全措施：现场保护提示	项	1		120	120	120
		2	吊绳蜘蛛人	工	4		520	520	2080
		3	小工及安全人员	工	2		240	240	480
		4	渗水处开凿及垃圾清理	处	2		520	520	1040
		5	清理作业面（窗与结构处）	m²	5		18	18	90
		6	堵漏宝填充窗与结构处缝隙做护角	处	2	50	70	120	240
		7	固沙宝刷两遍	处	2	40	40	80	160
		8	东方雨虹JS防水涂料（两遍）+无纺布	m²	5	32	23	55	275
		9	根据现场需求恢复保温层	处	2	60	0	60	120
		10	打钉固定保温及挂网抗裂砂浆批刮	m²	3.5	20	25	45	157.5
		11	外墙乳胶漆	m²	3.5	15	15	30	105
		12	垃圾外运	处	1		60	60	60
								4928	




水

613

## A区13、14单元维修报价汇总

序号	房号	漏水位置	金额
1	A13-202	北阳台外墙渗水, 空调机平台渗水	4779
2	A13-801	南阳台外墙渗水	4890
3	A13-802	南阳台外墙渗水	4965
4	A13-901	南阳台外墙漏水	5040
5	A14-901	南阳台外墙漏水	4928
	合计		24602



湖北中山建筑防水工程有限公司

## A区13、14单元维修照片

序号	房号	详情	照片
1	A13-202	北阳台外墙渗水，空调机平台渗水	
2	A13-801	南阳台外墙渗水	
3	A13-802	南阳台外墙渗水	 <p style="text-align: center;"> <span style="color: red; font-size: 2em; font-weight: bold;">无錫山河防水工程有限公司</span>  <span style="color: red; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">320213034617</span> </p>
4	A13-901	南阳台外墙漏水	 <p style="text-align: center;"> <span style="color: white; font-size: 0.8em;">A13-901</span>  <span style="color: white; font-size: 0.8em;">南阳台外墙漏水</span>  <span style="color: white; font-size: 0.8em;">2025年5月8日</span> </p>
5	A14-901	南阳台外墙漏水	 <p style="text-align: center;"> <span style="color: white; font-size: 0.8em;">A14-901</span>  <span style="color: white; font-size: 0.8em;">南阳台外墙漏水</span>  <span style="color: white; font-size: 0.8em;">2025年5月8日</span> </p>