

# 五星家园电梯维修报价

设备档案编号: 1106204

| 门号    | 工程项目                   | 品牌/型号          | 单位 | 数量  | 单价/未税   | 金额       | 备注     |
|-------|------------------------|----------------|----|-----|---------|----------|--------|
| 290#左 | 钢丝绳                    | 高盛 $\phi$ 12mm | 米  | 410 | 14.72   | 6035.20  | 82m*5根 |
|       | 曳引轮                    | 三菱专用型号         | 只  | 1   | 4253.20 | 4253.20  |        |
|       | 限速器钢丝绳                 | 高盛 $\phi$ 6mm  | 米  | 164 | 7.36    | 1207.04  |        |
|       | 主机编码器                  | X65AC-20       | 个  | 1   | 1832.60 | 1832.60  |        |
|       | 变压器电源板                 | 三菱专用型号         | 块  | 1   | 2224.60 | 2224.60  |        |
|       | 平层感应器                  | YG-28          | 个  | 1   | 842.80  | 842.80   |        |
|       | 抱闸接触器                  | SD-N21         | 个  | 1   | 543.90  | 543.90   |        |
|       | 运行接触器                  | 三菱专用型号         | 个  | 1   | 543.90  | 543.90   |        |
|       | 主板电源盒                  | 三菱专用型号         | 块  | 1   | 292.03  | 292.03   |        |
|       | 地坎                     | 60号地坎          | 根  | 1   | 477.34  | 477.34   |        |
|       | 辅助材料                   |                |    |     |         | 500.00   |        |
|       | 更换钢丝绳, 轿厢、对重起吊<br>固定   |                |    |     |         | 1000.00  |        |
|       | 旧钢丝绳拆卸人工费              |                |    |     |         | 1200.00  |        |
|       | 新钢丝绳安装人工费              |                |    |     |         | 1300.00  |        |
|       | 绳头涨力、二次防转, 调试、<br>调整费用 |                |    |     |         | 1000.00  |        |
|       | 限速器钢丝绳拆卸安装人工费          |                |    |     |         | 500.00   |        |
|       | 曳引轮拆卸人工费               |                |    |     |         | 1200.00  |        |
|       | 曳引轮安装人工费               |                |    |     |         | 1300.00  |        |
|       | 管理费                    |                |    |     |         | 2625.37  |        |
|       | 税金(9%)                 |                |    |     |         | 2599.02  |        |
|       | 合计                     |                |    |     |         | 31477.00 |        |

