

城市花园三区-36单元外墙大理石线条脱落维修

序号	名 称	品牌	项目特征描述	单位	工程量	主材费(含损耗)	人工费	辅材费	综合单价	小计	备注
1	铲除老化旧胶	/	铲除面层老化胶水及结构空鼓层	米	196	0	15	2	17	3332	
2	清洗干燥缝道	/	基层渣土灰尘清理干净	米	29	0	5	1	6	174	
3	基层加固及脱落石材铺贴	/	涂刷外墙加固界面剂及新配大理石铺贴	米	29	80	55	15	150	4350	
4	粘贴美纹纸	/		米	196	1	5	2	8	1568	
5	施打石材耐候密封胶	/	外墙防水胶	米	196	3	4	1	8	1568	
6	压缝收光	/		米	196	0	3	1	4	784	
7	举臂车租赁	/		天	3	0	0	0	0	0	
8	环卫清运	/		项	1	0	600	600	1200	1200	
9	小计（共计1栋）									12976.00	
10	税金(9%)=(清单分项合计)*(9%)									1167.84	
11	工程总造价=清单分项合计+税金									14143.84	

