

投 标 总 价

表 1

招 标 人： _____ 无锡市江海房产物业管理有限责任公司 _____

工 程 名 称： _____ 黄泥头佳苑二期消防系统管网改造工程 _____

投 标 总 价

(小写)： _____ 999018.36 元 _____

(大写)： _____ 玖拾玖万玖仟零壹拾捌元叁角陆分 _____

投 标 人： _____ 江苏省华海消防工程安装有限公司 _____



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2025 年 1 月 17 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：黄泥头佳苑二期消防系统管网改造工程

表 2

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规费
合 计					

单项工程投标报价汇总表

工程名称：黄泥头佳苑二期消防系统管网改造工程

表 3

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规费
1	黄泥头佳苑二期消防系统管网改造	999018.36		13032.07	25137.29
合 计		999018.36		13032.07	25137.29
合 计					



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄泥头佳苑二期消防系统管网改造工程

标段：

表 5

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室外 2、材质、规格:DN100 3、连接形式:沟槽式连接	m	2371	110.34	261616.14	1
2	030901002002	消火栓钢管(拆装)	1、安装部位:室内 2、材质、规格:DN100 3、连接形式:沟槽式连接	m	120	67.82	8138.40	2
3	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种:橡塑保温+外包铝皮 2、绝热厚	m	1984	79.52	157767.68	3
4	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、名称:镀锌钢管 DN100 防腐 2、刷缠品种:三油两布	m	451	24.46	11031.46	4
5	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰及紧固件	个	50	751.69	37584.50	5
6	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:Y型过滤器 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰及紧固件	个	34	642.12	21832.08	6
7	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型:减压阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰及紧固件	个	34	1225.63	41671.42	7

8	031003003004	焊接法兰阀门拆除	1、类型:闸阀拆除(拆除的阀门移交给甲方,并办好相关手续) 2、规格、压力等级:DN100	个	34	84.20	2862.80	8
9	031003003005	焊接法兰阀门拆除	1、类型:Y型过滤器拆除(拆除的阀门移交给甲方,并办好相关手续)	个	34	84.20	2862.80	9
10	031003003006	焊接法兰阀门拆除	1、类型:减压阀拆除(拆除的阀门移交给甲方,并办好相关手续)	个	34	84.20	2862.80	10
11	031002001001	管道支架	1、材质:一般管架	kg	3568	16.51	58907.68	11
12	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆,两遍调和漆	kg	3568	2.68	9562.24	12
13	040501014001	新旧管连接	1、材质及规格:DN100	处	34	749.91	25496.94	13
14	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:水灭火系统调试	项	1	16460.17	16460.17	14
15	040203007001	水泥混凝土	1、名称:路面切割	m	714	14.23	10160.22	15
16	040203007002	水泥混凝土	1、名称:水泥混凝土破	m ²	357	6.70	2391.90	16
17	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:机械开挖道路 2、挖土深度:2m	m ³	174.93	12.54	2193.62	17
18	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别:人工挖三类土 2、挖土深度:2m	m ³	86.5	66.42	5745.33	18
19	040203007003	水泥混凝土	1、名称:水泥混凝土修复	m ²	357	119.90	42804.30	19

20	040202011001	碎石	1、石料规格:碎石 2、厚度:30cm	m2	230	82.18	18901.40	20
21	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C25 2、厚度:15cm	m2	230	83.66	19241.80	21
22	040203003001	透层	1、材料品种:透层油 PC-2 阳离子乳化沥青	m2	230	5.26	1209.80	22
23	040203004001	下封层	1、材料品种:下封层 6 厚 PCR 阳离子改性乳化沥青	m2	230	11.66	2681.80	23
24	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:AC-20C 2、厚度:6cm	m2	230	59.92	13781.60	24
25	040203003002	粘层	1、材料品种:PC-3 阳离子乳化沥青	m2	230	4.43	1018.90	25
26	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:AC-13 SBS 改性沥青玄武岩骨	m2	230	81.89	18834.70	26
27	040503002001	混凝土支墩	1、名称:水泥混凝土墩 2、混凝土强度等级:C15	m3	86.5	491.89	42548.49	27
28	050102012001	铺种草皮		m2	650	19.09	12408.50	28
29	040103002001	余方弃置	1、现场不可利用方、多余土方等 2、运距:自行考虑	项	1	10912.30	10912.30	29
1	030901002001	消防栓钢管	1、安装部位:室外 2、材质、规格	m	2371	110.34	261616.14	1
2	030901002002	消防栓钢管(拆装)	1、安装部位:室内 2、材质、规格:DN100 3、连接形式:沟槽式连接	m	120	67.82	8138.40	2
分部分项合计							863491.77	
1	011705001001	大型机械设备		项	1	5312.63	5312.63	
合 计							868804.4	

综合单价分析表

工程名称： 黄泥头佳苑二期消防系统管网改造工程

标段：

表 6

项目编码	项目名称	计量单位	工程	量										
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
		未计价材料费												
清单项目综合单价														
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	其他材料费													
材料费小计														

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 黄泥头佳苑二期消防系统管网改造工程

标段：

表 7

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			13032.07			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价	1.500	13032.07			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价					
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价 措施项目费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价	1.100	9556.85			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价 措施项目费 -除税工程					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价					

13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价 措施项目费					
合计					22588.92			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 黄泥头佳苑二期消防系统管网改造工程

标段：

表 8

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：黄泥头佳苑二期消防系统管网改造工程

标段：

表 9

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：黄泥头佳苑二期消防系统管网改造工程

标段：

表 10

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄泥头佳苑二期消防系统管网改造工程

标段：

表 11

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计						

计日工表

工程名称：黄泥头佳苑二期消防系统管网改造工程

标段：

表 12

编号	项目名称	单位	暂估数量	实际数量	综合单价	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

总承包服务费计价表

工程名称：黄泥头佳苑二期消防系统管网改造工程

标段：

表 13

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
	合 计					

规费、税金项目计价表

工程名称：黄泥头佳苑二期消防系统管网改造工程

标段：

表 14

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		25137.29		25137.29
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	891393.32	2.400	21393.44
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	891393.32	0.420	3743.85
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	891393.32		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	916530.61	9.000	82487.75
	合 计				107625.04

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：黄泥头佳苑二期消防系统管网改造工程

标段：

表 17

序号	材料编码	材料名称	单位	材料用量	单价	除税单价 (元)	含税单 价	税率 (%)	合价
1	01270101	型钢	kg	3782.080	3.23	3.23	3.65	13.00	12232.38
2	11030305	醇酸防锈漆 C53-1	kg	75.285	11.48	11.48	12.93	13.00	864.04
3	11030703	沥青漆	kg	192.598	13.48	13.48	15.19	13.00	2595.53
4	11112503	调和漆	kg	53.520	11.48	11.48	12.93	13.00	614.25
5	12430303	胶带 (9m/卷)	卷	442.390	4.35	4.35	4.90	13.00	1925.10
6	13070306	玻璃丝布	m2	452.032	4.35	4.35	4.90	13.00	1967.06
7	13120503	橡塑保温板	m3	54.899	956.60	956.60	1078.11	13.00	52516.23
8	13190503	外包铝皮	m2	1981.560	27.37	27.37	30.85	13.00	54235.30
9	14030303	热镀锌钢管 DN100	m	2423.162	48.26	48.26	54.39	13.00	116942.04
10	16250111	闸阀 DN100	个	50.000	469.61	469.61	529.26	13.00	23480.26
11	16250111	Y型过滤器 DN100	个	34.000	360.04	360.04	405.78	13.00	12241.36
12	16250111	减压阀 DN100	个	34.000	943.55	943.55	1063.41	13.00	32080.77
13	1730008	基肥	kg	13.000	9.01	9.01	9.80	9.00	117.09
14	2330008	草皮	m2	520.000	14.42	14.42	15.69	9.00	7497.00
15	910000F	沟槽式管件 DN100	m	2371.000	12.91	12.91	14.55	13.00	30609.61
16		合计							349918.02

