颐景花园41/42栋房屋防水预算单

一、41-202客厅南外墙漏水，阳台北外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	35	5	175
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	35	20	700
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	35	6	210
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	35	25	875
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	35	4	140
6	外墙腰线抗裂砂浆抹面修补	m^2	9.5	18	171
7	墙面滚涂封立邦闭底漆及弹性耐候乳胶漆两遍	m^2	9.5	32	304
8	施工小计				2575
合计：2575元（含税）					

备注：1.本报价包含开票税金；保修维护期限为5年。

2.最终结算价以完工验收合格后报审计单位审核价为准。

无锡河山建筑防水工程有限公司

2024.11.26