

勤学苑车库安装监控系统费用按面积比例分摊计算表

车库安装监控系统金额30070.59元。

| 序号 | 房屋类型 | 户数 | 面积 | 分摊比率 | 分摊金额 |
|----|-------------------|-----|----------|-------|----------|
| 1 | 商品房 | 97 | 10178.09 | 67.03 | 20156.32 |
| 2 | 已购公房(为民) | 54 | 4070.64 | 27.97 | 8410.74 |
| | 未购公房(为民) | 3 | 177.21 | | |
| 3 | 已购公房(无锡市城镇集体工业联社) | 10 | 759.89 | 5 | 1503.53 |
| | 合计 | 164 | 15185.83 | 100 | 30070.59 |

勤学苑车库安装监控系统费用商品房两个账户分摊计算表

商品房总承担20156.32元。

| 序号 | 商品房账户类型 | 维修资金本金余额 | 分摊金额 | | |
|----|---------|-----------|----------|--|--|
| 1 | 商品房 | 2333.45 | 346.42 | | |
| 2 | 商品房-处置户 | 133436.45 | 19809.90 | | |
| | 合计 | 135769.9 | 20156.32 | | |



勤学苑车库安装监控系统清单及报价

报价单位：中电鸿信信息科技有限公司

单位：元

| 系统 | 序号 | 名称 | 品牌 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
|------------------------|----|-------------------|--------|--------------------------------|-----|----|-------|-----------------|
| 设备 | 1 | 400万高清枪机网络摄像机-POE | 海康 | DS-2CD2245CV6-I (4mm) (国内标配) | 6 | 台 | 745 | 4470 |
| | 2 | 摄像机支架 | 海康 | DS-2280ZJ | 6 | 台 | 24 | 144 |
| | 3 | 8路网络硬盘录像机-POE版本 | 海康 | DS-7608N-F1/8P-V3 | 1 | 台 | 574 | 574 |
| | 4 | 8T存储硬盘 | 希捷 | 8T | 1 | 台 | 1790 | 1790 |
| | 5 | 55寸监视器 | 小米 | 55寸电视机 | 1 | 台 | 2999 | 2999 |
| | 6 | 高清线 | 厚德揽胜 | 10米HDMI | 1 | 根 | 135 | 135 |
| | 7 | 前维护支架 | 国产优质 | | 1 | 台 | 300 | 300 |
| | 8 | 8口千兆POE | TPLINK | TL-S2208GPE-CT (8口POE) | 3 | 台 | 618 | 1854 |
| | 9 | 光纤收发器 | TPLINK | RG-FC11G-3A RG-FC11G-3B | 2 | 对 | 249 | 498 |
| | 10 | 主电源线 | 国产优质 | 3.25 | | | 16.2 | 4698 |
| | 11 | 网线 | 厚德揽胜 | 数字通信电缆-HSYV-5e-4×2×0.5mm-超五类网线 | 290 | 米 | 2.2 | 638 |
| | 12 | 四芯光缆 | 中天 | 4芯光缆 | | | 1.7 | 493 |
| | 13 | 熔接盒 | 厚德揽胜 | 光缆终端盒桌面式SC型4芯 (配4根尾纤) | 2 | 台 | 31.43 | 62.86 |
| | 14 | 尾纤 | 国产优质 | 定制sc-sc | 8 | 根 | 15 | 120 |
| | 15 | 跳纤 | | 定制sc-sc | | | 16 | 0 |
| | 16 | 电线管 | | DN25mm*1.0-4m | 290 | 米 | 5.5 | 1595 |
| | 17 | 线槽 | | PVC | 22 | 米 | 2.925 | 64.35 |
| | 18 | 明装箱 | | 400*600*200, 含空开, 插排 | 2 | 个 | 460 | 920 |
| | 19 | 辅材 | | 铁件, 扎带, 螺丝, 标签等 | 1 | 项 | 500 | 500 |
| (1) 材料小计: | | | | | | | | 21855.21 |
| 人工 | 1 | 综合布线费用 | | | 870 | 米 | 2 | 1740 |
| | 2 | 安装镀锌管费用 | | | 290 | 米 | 3 | 870 |
| | 3 | 设备安装调试费 | | | 14 | 台 | 75 | 1050 |
| | 4 | 信息点安装调试 | | | 14 | 个 | 15 | 210 |
| | 5 | 光纤熔接测试费用 | | | 1 | 项 | 1000 | 1000 |
| | 6 | 电视机安装费用 | | | 1 | 项 | 200 | 200 |
| (2) 人工小计: | | | | | | | | 5070 |
| (3) 税金:13%+6% | | | | | | | | 3145.38 |
| 总计 (1) + (2) : | | | | | | | | 30070.59 |
| 报价有效期: 30天。 提供增值税发票 | | | | | | | | |

日期: 年 月 日

320102205001

