

行标签	142-143	933.37	2913.68	3134.96	3220.88	400	9733	35090.42	38248.54
		求和项:数量:A	求和项:人工费 (不含税):B	求和项:主材费 (不含税):C	求和项:机械摊销费 (求和项:综合取费 (求和项:不含税单价: 求和项:不含税: 求和项:税金 (含税合价):J				
142-201北书房外墙空调机位漏水	142	228.15	728.42	783.74	805.22	100.00	2,433.24	8,358.77	9,111.06
采用3mm立邦抗裂防水砂浆,对墙面进行找平		106.22	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	3,956.41	4,312.49
采用VH东方雨虹对缝堵漏		11.1	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18	390.50	425.65
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶		1	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	276.60	301.49
墙高界面处理剂		1	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	312.68	340.82
对窗台与外墙面接缝处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构		20.35	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	292.23	318.53
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除		5.55	12	15	4	5.00	32.55	180.65	196.91
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳		18.5	15.56		2.43	5.00	18.89	349.47	380.92
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料		6	13.16		3.52	5.00	17.51	105.06	114.52
外墙清洗剂涂一底二面		20.35	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	1,109.69	1,209.56
自卸汽车运土 (8t以内) (运距25km以内)		21.37	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	509.03	554.84
142-501卫生间外墙漏水		1	50		360	5.00	430.50	430.50	489.25
采用VH东方雨虹对缝堵漏		121.93	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	4,402.36	4,798.57
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶		1	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	276.60	301.49
墙高界面处理剂		1	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	312.68	340.82
对窗台与外墙面接缝处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构		23.43	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	336.45	366.73
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除		6.39	12	15	4	5.00	32.55	207.99	226.71
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳		21.3	15.56		2.43	5.00	18.89	402.36	438.57
水泥砂浆抹灰		7	13.16		3.52	5.00	17.51	122.57	133.60
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料		12.78	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18	449.60	490.06
外墙清洗剂涂一底二面		23.43	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	1,277.64	1,392.63
自卸汽车运土 (8t以内) (运距25km以内)		24.6	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	585.97	638.71
143-1401南主卧外墙漏水	143	705.22	2185.26	2351.22	2415.66	300.00	7,299.72	26,731.65	29,137.48
采用3mm立邦抗裂防水砂浆,对墙面进行找平		118.73	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	4,556.62	4,966.72
采用VH东方雨虹对缝堵漏		12.3	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18	432.71	471.65
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶		2	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	553.20	602.99
墙高界面处理剂		22.55	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	312.68	340.82
对窗台与外墙面接缝处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构		6.15	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	323.82	352.96
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除		20.5	15.56		2.43	5.00	32.55	200.18	218.20
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳		7	13.16		3.52	5.00	18.89	387.25	422.10
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料		22.55	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	1,229.65	1,333.60
外墙清洗剂涂一底二面		23.68	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	564.06	614.83
自卸汽车运土 (8t以内) (运距25km以内)		1	50		360	5.00	430.50	430.50	489.25
143-1402阳台外墙漏水		109.9	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	4,063.57	4,439.29
采用VH东方雨虹对缝堵漏		1	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	276.60	301.49
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶		1	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	312.68	340.82
墙高界面处理剂		21.12	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	303.28	330.58
对窗台与外墙面接缝处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构		5.76	12	15	4	5.00	32.55	187.49	204.36
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除		19.2	15.56		2.43	5.00	18.89	362.69	395.33
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳		6	13.16		3.52	5.00	17.51	105.06	114.52
水泥砂浆抹灰		11.52	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18	405.27	441.74
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料		21.12	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	1,151.67	1,255.32
外墙清洗剂涂一底二面		22.18	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	528.33	575.88
自卸汽车运土 (8t以内) (运距25km以内)		1	50		360	5.00	430.50	430.50	489.25
143-1701南客厅外墙漏水		129.19	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	5,144.82	5,607.85
采用VH东方雨虹对缝堵漏		2	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	553.20	602.99
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶		2	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	625.36	681.64
墙高界面处理剂		24.53	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	352.25	383.95
对窗台与外墙面接缝处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构		6.69	12	15	4	5.00	32.55	217.76	237.36
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除		22.3	15.56		2.43	5.00	18.89	421.25	459.16
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳		7	13.16		3.52	5.00	17.51	122.57	133.60



行标签	求和项:数量:A	求和项:人工费 (不含税):B	求和项:主材费 (求和项:机械辅材费 (求和项:综合取费 (求和项:不含税单价:求和项:不含税税率:求和项:含税价:J	求和项:不含税税率:求和项:含税价:J
138-1403主卧卫生间漏水	869.55	2913.68	3134.96	400.00
采用3mm立邦抗裂防水砂浆,对墙面进行找平	90.5	364.21	10.51	5.00
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	9.42	20.66	10.51	5.00
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	115.73	135.14	5.00
德高界面处理剂	17.27	4.77	7.65	5.00
对窗台与外墙面接缝处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	4.71	12	15	5.00
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	15.7	15.56	2.43	5.00
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	5	13.16	3.52	5.00
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	17.27	28.6	21.2	5.00
外墙溶剂涂料一底二面	18.13	8.56	12.16	5.00
自卸汽车运土 (8t以内) (运距25km以内)	1	50	360	5.00
138-1601北书房外墙漏水	93.66	364.21	391.87	50.00
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	5.00
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	5.00
德高界面处理剂	17.93	4.77	7.65	5.00
对窗台与外墙面接缝处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	4.89	12	15	5.00
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	16.3	15.56	2.43	5.00
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	5	13.16	3.52	5.00
水泥砂浆抹灰	9.78	20.66	10.51	5.00
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	17.93	28.6	21.2	5.00
外墙溶剂涂料一底二面	18.83	8.56	12.16	5.00
自卸汽车运土 (8t以内) (运距25km以内)	1	50	360	5.00
138-1601北卧室北外墙漏水	98.86	364.21	391.87	50.00
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	5.00
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	5.00
德高界面处理剂	18.81	4.77	7.65	5.00
对窗台与外墙面接缝处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	5.13	12	15	5.00
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	17.1	15.56	2.43	5.00
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	6	13.16	3.52	5.00
水泥砂浆抹灰	10.26	20.66	10.51	5.00
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	18.81	28.6	21.2	5.00
外墙溶剂涂料一底二面	19.75	8.56	12.16	5.00
自卸汽车运土 (8t以内) (运距25km以内)	1	50	360	5.00
138-1601客厅南阳台漏水	107.79	364.21	391.87	50.00
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	5.00
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	5.00
德高界面处理剂	20.68	4.77	7.65	5.00
对窗台与外墙面接缝处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	5.64	12	15	5.00
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	18.8	15.56	2.43	5.00
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	6	13.16	3.52	5.00
水泥砂浆抹灰	11.28	20.66	10.51	5.00
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	20.68	28.6	21.2	5.00
外墙溶剂涂料一底二面	21.71	8.56	12.16	5.00
自卸汽车运土 (8t以内) (运距25km以内)	1	50	360	5.00
138-1601南次卧室南外墙漏水	109.9	364.21	391.87	50.00
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	5.00
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	5.00
德高界面处理剂	21.12	4.77	7.65	5.00
对窗台与外墙面接缝处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	5.76	12	15	5.00
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	19.2	15.56	2.43	5.00
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	6	13.16	3.52	5.00
水泥砂浆抹灰	11.52	20.66	10.51	5.00
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	21.12	28.6	21.2	5.00



外墙溶剂涂料一底二面	22.18	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	528.33	9.00	575.88
自卸汽车运土 (8t以内) (运距25km以内)	1	50		360	5.00	430.50	430.50	9.00	469.25
138-1601南主卧外墙漏水	112.47	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	4,126.86	90.00	4,498.27
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	276.60	9.00	301.49
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	312.68	9.00	340.82
德高界面处理剂	21.45	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	308.02	9.00	335.74
对窗台与外墙面接缝处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	5.85	12	15	4	5.00	32.55	190.42	9.00	207.56
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	19.5	15.56		2.43	5.00	18.89	368.36	9.00	401.51
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	7	13.16		3.52	5.00	17.51	122.57	9.00	133.60
水泥砂浆抹灰	11.7	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18	411.61	9.00	448.65
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	21.45	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	1,169.67	9.00	1,274.94
外墙溶剂涂料一底二面	22.52	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	536.43	9.00	584.71
自卸汽车运土 (8t以内) (运距25km以内)	1	50		360	5.00	430.50	430.50	9.00	469.25
138-1703客厅南外墙漏水	123.98	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	4,745.63	90.00	5,172.73
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	276.60	9.00	301.49
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	2	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	625.36	9.00	681.64
德高界面处理剂	23.65	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	339.61	9.00	370.17
对窗台与外墙面接缝处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	6.45	12	15	4	5.00	32.55	209.95	9.00	228.85
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	21.5	15.56		2.43	5.00	18.89	406.14	9.00	442.69
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	7	13.16		3.52	5.00	17.51	122.57	9.00	133.60
水泥砂浆抹灰	12.9	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18	453.82	9.00	494.66
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	23.65	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	1,289.63	9.00	1,405.70
外墙溶剂涂料一底二面	24.83	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	591.45	9.00	644.68
自卸汽车运土 (8t以内) (运距25km以内)	1	50		360	5.00	430.50	430.50	9.00	469.25
138-601南主卧东侧外墙漏水	132.39	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	4,695.40	90.00	5,117.98
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	276.60	9.00	301.49
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	312.68	9.00	340.82
德高界面处理剂	25.41	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	364.89	9.00	397.73
对窗台与外墙面接缝处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	6.93	12	15	4	5.00	32.55	225.57	9.00	245.87
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	23.1	15.56		2.43	5.00	18.89	436.36	9.00	475.63
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	8	13.16		3.52	5.00	17.51	140.08	9.00	152.69
水泥砂浆抹灰	13.86	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18	487.59	9.00	531.47
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	25.41	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	1,385.61	9.00	1,510.31
外墙溶剂涂料一底二面	26.68	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	635.52	9.00	692.72
自卸汽车运土 (8t以内) (运距25km以内)	1	50		360	5.00	430.50	430.50	9.00	469.25

