驰泓建筑
咨询电话：0510 - 6810 1068
官网：www.wxchihong.com
邮箱：shenml@wxchihong.com

# 龙湖滟澜山房屋渗水脱落维修

## 481栋 报价汇总

编号： CHBID-25090.16

| 序号 | 单元号 | 单位工程名称 | 金额（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 481 | 481单元楼顶瓦片脱落 | 31,716.38 |
| 481栋 汇总，共1 户（项） 小计： | | | 31,716.38 |

*注：此报价自报价之日起，6个月内有效！

无锡驰泓建筑工程有限公司

2025/12/29

驰泓建筑

咨询电话：0510 - 6810 1068
官网：www.wxchihong.com
邮箱：shenml@wxchihong.com

# 龙湖滟澜山房屋渗水脱落维修报价明细

**位置：　481单元楼顶瓦片脱落**　　CHBID-25090.16.1.28

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 主材费 | 辅材机械 | 人工费 | 综合单价 | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高空吊绳人工费 | 工 | 10.00 | | | 500 | 500 | 5,000.00 |
| 2 | 拆除 屋面碎瓦 | ㎡ | 28.00 | | 40 | 85 | 125 | 3,500.00 |
| 3 | 防水砂浆粉刷找平层 | ㎡ | 28.00 | 50 | 30 | 150 | 230 | 6,440.00 |
| 4 | 运输 瓦片 | 工 | 6.00 | | 125 | 375 | 500 | 3,000.00 |
| 5 | 铺设 新瓦 | ㎡ | 28.00 | 270 | 20 | 9 | 299 | 8,372.00 |
| 6 | 垃圾清理外运 | ㎡ | 28.00 | | | 50 | 50 | 1,400.00 |
| 7 | 小计 | | | | | | | 27,712.00 |
| 8 | 管理及措施费 | | 0.05 | | | | | 1,385.60 |
| 9 | 增值税金 | | 0.09 | | | | | 2,618.78 |
| 合计： | | | | | | | | 31,716.38 |

*注：此报价自报价之日起，6个月内有效！

施工工艺：
拆除屋面碎瓦→防水砂浆粉刷找平层→运输运输→铺设新瓦→垃圾清理外运

无锡驰泓建筑工程有限公司
2025/12/29