

海上传奇							
楼栋	位置	工艺	标准工艺描述	单位	数量	单价	决算总价
			4-701客厅顶部渗水				
		1	人工费（技术工）	工	6	400	2400
		2	打开原屋面保温层至现浇面	m²	35	35	1225
		3	揭掉原SBS防水层	m²	35	13	455
		4	基面清理修复及漏点堵漏	m²	35	43	1505
		5	第一层防水聚乙稀丙纶布500g-5℃	m²	35	38	1330
		6	防水砂浆粉刷找平层	m²	35	38	1330
		7	铺贴保温板	m²	35	40	1400
		8	编织钢筋R235直径1.5cm	m²	35	44	1540
		9	浇混凝土	m²	35	62	2170
		10	去灰型底油	m²	35	5	175
		11	涂刷聚氨酯	m²	35	41	1435
		12	第二层防水性沥青SBS防水卷材3m	m²	35	70	2450
		13	垃圾清理外运	车	1	1500	1500
		14	小计				18915
		15	管理及措施费		0.05		945.75
							19860.75
		16	增值税金		0.09		1787.47
		17	合计				21648.22

