

工程报价单

工程名称: 城市花园三区维修工程		项目对接:		项目地址:									
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额 (元)				综合单价	合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费			
112公区顶楼外墙渗漏													
1	基层处理	1、地面剔凿, 垃圾清理, 刷涂一遍界面剂	/	/	m <sup>2</sup>	30.00	37.00	0.00	76.00	9.04	122.04	3661.20	
2	卷材粘贴	1、铺贴卷材, 阴阳角、女儿墙、伸缩缝、排水口等特殊部位铺贴附加层卷材	/	/	m <sup>2</sup>	30.00	67.00	117.00	32.00	17.28	233.28	8998.40	
3	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m <sup>2</sup>	20.00	116.00	0.00	0.00	9.28	125.28	2505.60	
4	清理基层	1、清理基层, 露出基层墙面	/	/	m <sup>2</sup>	21.00	112.00	0.00	0.00	8.96	120.96	2540.16	
5	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m <sup>2</sup>	22.00	53.00	31.00	13.00	7.76	104.76	2304.72	
6	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m <sup>2</sup>	23.00	35.00	84.00	6.00	10.00	135.00	3105.00	
7	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m <sup>2</sup>	24.00	54.00	13.00	21.00	7.04	95.04	2280.96	
8	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理, 选择合适的真石漆进行修补	/	/	m <sup>2</sup>	25.00	35.00	35.00	39.00	8.72	117.72	2943.00	
清单分项合计												26339.04	
税金 (9%)												2370.51	
工程总造价												28709.55	

