

工程报价单

工程名称: 信成道三区维修工程						项目对接:							项目地址:	
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注	
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价			
商铺明潭眼科顶部及外墙渗漏														
1	基层处理	1、地面剔凿, 垃圾清理, 刷涂一遍界面剂	/	/	m²	50.00	37.00	0.00	76.00	9.04	122.04	6102.00		
2	卷材铺贴	1、铺贴卷材, 阴阳角、女儿墙、伸缩缝、排水口等特殊部位铺贴附加层卷材	/	/	m²	50.00	67.00	117.00	32.00	17.28	233.28	11664.00		
3	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m²	3.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	288.36		
4	清理基层	1、清理基层, 露出基层墙面	/	/	m²	6.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	473.04		
5	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m²	6.00	112.00	31.00	13.00	12.48	168.48	1010.88		
6	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m²	6.00	86.00	84.00	25.00	15.60	210.60	1263.60		
7	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m²	6.00	97.00	13.00	21.00	10.48	141.48	848.88		
8	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理, 选择合适的真石漆进行修补	/	/	m²	6.00	97.00	35.00	39.00	13.68	184.68	1108.08		
9	清理清扫	1、吊绳去除旧的密封胶清除干净 2、清洁窗户边缘, 使其表面干燥无油污	/	/	m²	3.00	54.00	23.00	9.00	6.88	92.88	278.64		
10	空隙填充	1、密封胶填充到缝隙中 2、刮刀抹平	/	/	m²	3.00	54.00	23.00	9.00	6.88	92.88	278.64		
清单分项合计												23316.12		
税金(9%)												2098.45		
工程总造价												25414.57		

