

序号	维 修 清 单	维修金额（元）	备 注
1	36-3403漏水	5211.29	
2	36-3404漏水	6630.86	
	合计	11842.15	



36-3403漏水报价单

施工单位:

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
1	蜘蛛人	吊绳吊板	次	3.00	600.00	1800.00	
2	安全员	巡查、材料传递	工日	3.00	260.00	780.00	
3	保温拆除		m2	10.00	22.84	228.40	
4	堵漏剂堵漏		处	1.00	30.40	30.40	
5	堵漏王粉刷2道		m2	10.00	30.40	304.00	
6	JS防水涂膜 1.2mm厚		m2	10.00	37.62	376.20	
7	保温板		m2	10.00	25.87	258.70	
8	挂耐碱玻纤网格布 一道		m2	10.00	15.08	150.80	
9	墙柱面抗裂砂浆		m2	10.00	24.48	244.80	
10	外墙涂料		m2	10.00	50.77	507.70	
11	垃圾装袋及人工搬运下楼、清运		袋	5.00	20.00	100.00	
	一、工程直接费					4781.00	
	二、税金			9%		430.29	
	三、合计					5211.29	



36-3404漏水报价单

施工单位:



序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
1	蜘蛛人	吊绳吊板	次	3.00	600.00	1800.00	
2	安全员	巡查、材料传递	工日	3.00	260.00	780.00	
3	保温拆除		m2	16.00	22.84	365.44	
4	堵漏剂堵漏		处	1.00	30.40	30.40	
5	堵漏王粉刷2道		m2	16.00	30.40	486.40	
6	JS防水涂膜 1.2mm厚		m2	16.00	37.62	601.92	
7	保温板		m2	16.00	25.87	413.92	
8	挂耐碱玻纤网格布 一道		m2	16.00	15.08	241.28	
9	墙柱面抗裂砂浆		m2	16.00	24.48	391.68	
10	外墙涂料		m2	16.00	50.77	812.32	
11	垃圾装袋及人工搬运下楼、清运		袋	8.00	20.00	160.00	
	一、工程直接费					6083.36	
	二、税金			9%		547.50	
	三、合计					6630.86	

