

上品花园房屋漏水报价单汇总表

210单元清单

序号	单元	房号	名称	金额
1	210	1802	主卧南外墙开裂脱落维修	7241
2	210		顶楼电梯机房（左）渗水维修	18107
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9	总计			25348



上品花园210-1802主卧南外墙开裂脱落需维修报价单

序号	名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
1	吊绳	工	6	650	3900
2	空鼓清理	平方	10	40	400
3	基础清理	平方	10	30	300
4	刷丙烯酸	平方	10	17	170
5	批腻子、抗裂、找平	平方	10	80	800
6	刷胶水	平方	10	17	170
7	刷底涂	平方	10	17	170
8	刷外墙漆	平方	10	17	170
9	垃圾处理	项	1	247	247
10	小计				6327
11	管理费			5%	316
12	税点			9%	598
13	合计				7241

施工方案 1 脱落拆除2 清理3 刷胶水4抗裂、找平、批腻子、5刷底漆6刷外墙油漆7垃圾处理

材料品牌; 丙烯酸 (东方雨虹)、胶水 (中南)、外墙油漆 (三棵树)、腻子 (立邦) 底漆 (立邦)

无锡锦宏安建设工程有限公司

上品花园210顶楼电梯机房 (左) 渗水维修报价单

序号	名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
1	基础清理	平方	35	8	280
2	防水砂浆修补	平方	35	18	630
3	刷底油	平方	35	6	210
4	边角开槽隔断刷防水	米	30	110	3300
5	隔断浇筑	米	30	120	3600
6	刷聚氨酯	平方	35	50	1750
7	铺设卷材SBS	平方	35	80	2800
8	注浆	针	60	35	2100
9	材料及垃圾搬运	工	1	350	350
10	垃圾处理	项	1	500	500
11	运输费用	车	1	301	301
12	小计				15821
13	管理费			5%	791
14	税点			9%	1495
15	合计				18107

施工方案 1 基础保温敲凿2 清理3 漏水点堵漏、注浆4 刷防水、5 铺设钢筋6 铺设保温板

7 浇筑混凝土8 保养9 铺设卷材10 垃圾清理

材料品牌; 防水砂浆 (东方雨虹)、堵漏王 (东方雨虹)、卷材SBS (东方雨虹)、聚氨酯防水涂料 (东方雨虹)

无锡锦宏安建设工程有限公司