

工程报价单

工程名称: 城市花园二区2025年第五批维修工程 项目对接: 许小利13770717044 项目地址: 无锡市滨湖区万顺路

序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
1区8单元102室北面窗户外墙、东面外墙渗水													
1	墙面拆除	1、剔除外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m²	10.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	961.20	
2	清理基层	1、清理基层,露出基层墙面	/	/	m²	10.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	788.40	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m²	10.00	75.00	31.00	13.00	9.52	128.52	1285.20	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m²	10.00	33.00	84.00	12.00	10.32	139.32	1393.20	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m²	10.00	69.00	13.00	21.00	8.24	111.24	1112.40	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理,选择合适的真石漆进行修补	/	/	m²	10.00	69.00	35.00	39.00	11.44	154.44	1544.40	
7	清理清扫	1、吊绳去除旧的密封胶清除干净 2、清洁窗边边缘,使其表面干燥无油污	/	/	m²	10.00	54.00	23.00	30.00	8.56	115.56	1155.60	
8	空隙填充	1、密封胶填充到缝隙中 2、刮刀抹平	/	/	m²	10.00	54.00	23.00	30.00	8.56	115.56	1155.60	
清单分项合计											9396.00		
税金(9%)											845.64		
工程总价											10241.64		

1区8单元301室主卧室窗渗水													
1	墙面拆除	1、剔除外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m²	8.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	768.96	
2	清理基层	1、清理基层,露出基层墙面	/	/	m²	8.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	630.72	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m²	8.00	75.00	31.00	13.00	9.52	128.52	1028.16	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m²	8.00	33.00	84.00	12.00	10.32	139.32	1114.56	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m²	8.00	69.00	13.00	21.00	8.24	111.24	889.92	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理,选择合适的真石漆进行修补	/	/	m²	8.00	69.00	35.00	39.00	11.44	154.44	1235.52	
7	清理清扫	1、吊绳去除旧的密封胶清除干净 2、清洁窗边边缘,使其表面干燥无油污	/	/	m²	8.00	54.00	23.00	24.00	8.08	109.08	872.64	
8	空隙填充	1、密封胶填充到缝隙中 2、刮刀抹平	/	/	m²	8.00	54.00	23.00	24.00	8.08	109.08	872.64	
清单分项合计											7413.12		
税金(9%)											667.18		
工程总价											8080.30		

1区8单元302室主卧室东面墙体与卫生间外墙渗水													
1	墙面拆除	1、剔除外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m²	6.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	576.72	
2	清理基层	1、清理基层,露出基层墙面	/	/	m²	6.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	473.04	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m²	6.00	75.00	31.00	13.00	9.52	128.52	771.12	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m²	6.00	33.00	84.00	12.00	10.32	139.32	835.92	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m²	6.00	69.00	13.00	21.00	8.24	111.24	667.44	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理,选择合适的真石漆进行修补	/	/	m²	6.00	69.00	35.00	39.00	11.44	154.44	926.64	
清单分项合计											4250.88		
税金(9%)											382.58		
工程总价											4633.46		

1区8单元902室南主卧室窗户四周渗水、东北面小房间窗户下方及腰线层外													
1	墙面拆除	1、剔除外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m²	12.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	1153.44	
2	清理基层	1、清理基层,露出基层墙面	/	/	m²	12.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	946.08	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m²	12.00	75.00	31.00	13.00	9.52	128.52	1542.24	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m²	12.00	33.00	84.00	12.00	10.32	139.32	1671.84	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m²	12.00	69.00	13.00	21.00	8.24	111.24	1334.88	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理,选择合适的真石漆进行修补	/	/	m²	12.00	69.00	35.00	39.00	11.44	154.44	1853.28	
清单分项合计											8501.76		
税金(9%)											765.16		
工程总价											9266.92		

