

	项目名称	单位	工程量	主材单价	辅材单价	人工单价	单价合计	小计
1	外墙吊绳施工作业	次	1			400	400	400
2	清理砖缝铲除原外墙腻子	M <sup>2</sup>	20			5	5	100
3	漏点拆除及堵漏王封堵	M <sup>2</sup>	20	15		10	25	500
4	飘窗顶浇筑抗裂水泥砂浆	M <sup>3</sup>	4	45		20	65	260
5	外墙裂缝贴聚酯布加固处理	M <sup>3</sup>	20	15	6	8	29	580
6	外墙刷JS防水材料2遍	M <sup>2</sup>	20	22	5	8	35	700
7	施工材料二次搬运	M <sup>2</sup>						0
8	垃圾外运及现场清理	户						0
	施工小计							2540

31-1101北、东、南面外墙及飘窗漏水、阳台外墙开裂漏水

序号	项目名称	单位	工程量	主材单价	辅材单价	人工单价	单价合计	小计
1	外墙吊绳施工作业	次	2			400	400	800
2	清理砖缝铲除原外墙腻子	M <sup>2</sup>	38			5	5	190
3	漏点拆除及堵漏王封堵	M <sup>2</sup>	38	15		10	25	950
4	飘窗顶浇筑抗裂水泥砂浆	M <sup>3</sup>	5	45		20	65	325
5	外墙裂缝贴聚酯布加固处理	M <sup>3</sup>	38	15	6	8	29	1102
6	外墙刷JS防水材料2遍	M <sup>2</sup>	38	22	5	8	35	1330
7	施工材料二次搬运	M <sup>2</sup>						0
8	垃圾外运及现场清理	户						0
	施工小计							4697

31-1201北、东、南面外墙及飘窗漏水、阳台外墙开裂漏水

序号	项目名称	单位	工程量	主材单价	辅材单价	人工单价	单价合计	小计
1	外墙吊绳施工作业	次	2			400	400	800
2	清理砖缝铲除原外墙腻子	M <sup>2</sup>	38			5	5	190
3	漏点拆除及堵漏王封堵	M <sup>2</sup>	38	15		10	25	950
4	飘窗顶浇筑抗裂水泥砂浆	M <sup>3</sup>	5	45		20	65	325
5	外墙裂缝贴聚酯布加固处理	M <sup>3</sup>	38	15	6	8	29	1102
6	外墙刷JS防水材料2遍	M <sup>2</sup>	38	22	5	8	35	1330
7	施工材料二次搬运	M <sup>2</sup>						0
8	垃圾外运及现场清理	户						0
	施工小计							4697

32-902西南飘窗漏水

序号	项目名称	单位	工程量	主材单价	辅材单价	人工单价	单价合计	小计
1	外墙吊绳施工作业	次	1			400	400	400
2	清理砖缝铲除原外墙腻子	M <sup>2</sup>	16			5	5	80
3	漏点拆除及堵漏王封堵	M <sup>2</sup>	16	15		10	25	400
4	飘窗顶浇筑抗裂水泥砂浆	M <sup>3</sup>	4	45		20	65	260
5	外墙裂缝贴聚酯布加固处理	M <sup>3</sup>	16	15	6	8	29	464



6	外端刷JS防水材料	M <sup>2</sup>	10	44	0	0	00	000
7	施工材料二次搬运	M <sup>2</sup>						0
8	垃圾外运及现场清理	户						0
	施工小计							2164
(31、32单元)共4户 合计: 14098元 (包含税金)								

备注:

(1) 本报价包含开票税金; 保修维护期限为五年。

(2) 此报价为我公司评估预算价, 最终结算价以完工验收确认面积做决算, 报审计单位, 审核价为准。

无锡河山建筑防水工程有限公司

