



胜翰泰防水

施工项目工程报价单楼栋汇总

工程名称		香梅人家27栋防水渗漏维修工程汇总表	日期	2026.05.10	
序号	项目名称		合计	备注	
一	27-401		2992.05		
二	27-1802		9141.38		
三	27部分腰线脱落		17169.33		
四	27-1803		9141.38		
	总计		38444.14		



江苏胜翰泰建筑劳务有限公司

2026.05.10





施工项目工程报价单						
工程名称		香梅人家27栋防水渗漏维修工程		日期	2026年05月10日	
序号	项目名称	数量	单位	单价	合计	备注
一	27-401					
	客厅外墙渗漏（南）					
1	开凿到基层	2.80	m'	75.00	210.00	
2	基层裂缝处灌浆	2.80	m'	230.00	644.00	
3	JS聚合物防水（二道）	2.80	m'	140.00	392.00	
4	修复保温板，外墙真实漆	2.80	m'	350.00	980.00	
5	楼底安全防护实施	1.00	项	200.00	200.00	
6	垃圾清理	1.00	项	100.00	100.00	
	合计				2526.00	
A	管理费			5%	126.30	
B	利润			10%	252.60	
C	税金			3%	87.15	
	总计				2992.05	



江苏胜翰泰建筑劳务有限公司
2026.05.10



胜翰泰防水

施工项目工程报价单

工程名称		香梅人家27栋防水渗漏维修工程		日期	2026年05月10日	
序号	项目名称	数量	单位	单价	合计	备注
—	27-1802					
	顶渗漏					
	开凿到基层	11.50	m'	55.00	632.5	
	裂缝处灌浆	11.50	m'	160.00	1840	
	三涂一布	11.50	m'	140.00	1610	液体卷材防水
	铺保温板，混凝土回填	11.50	m'	290.00	3335	
	垃圾清理	1.00	项	300.00	300.00	
	合计				7717.5	
A	管理费	5%			385.88	
B	利润	10%			771.75	
C	税金	3%			266.25	
	总计				9141.38	



江苏胜翰泰建筑劳务有限公司


2026.05.10



胜翰泰防水

施工项目工程报价单

工程名称		香梅人家27栋防水渗漏维修工程		日期	2026年05月10日	
序号	项目名称	数量	单位	单价	合计	备注
一	27-1803					
	顶渗漏					
	开凿到基层	11.50	m'	55.00	632.5	
	裂缝处灌浆	11.50	m'	160.00	1840	
	三涂一布	11.50	m'	140.00	1610	液体卷材防水
	铺保温板, 混凝土回填	11.50	m'	290.00	3335	
	垃圾清理	1.00	项	300.00	300.00	
	合计				7717.5	
A	管理费	5%			385.88	
B	利润	10%			771.75	
C	税金	3%			266.25	
	总计				9141.38	



江苏胜翰泰建筑劳务有限公司

2026.05.10

27栋部分腰线脱落维修报价单

项目名称：香梅人家							
工程项目内容：腰线脱落维修							
序号	项目明细	特征描述（工艺、规格、型号、参数品牌等）	单位	工程量	单价（元）	总价（元）	备注
—	腰线脱落	27栋（西面及北面）					外挂施工
1	开凿清理		m	121	20	2420	
2	放止水棒		m	121	20	2420	
3	填密缝膏		m	121	25	3025	
4	涂聚酯胶		m	121	30	3630	
5	安全防护栏		项	1	2500	2500.00	
6	垃圾清理		项	1	500	500.00	
清单分项合计						14495.00	
管理费					5%	724.75	
利润					10%	1449.50	
增值税专用发票（税率）					3%	500.08	
工程总价=清单分项合计+税金						17169.33	
报价单位	江苏胜翰泰建筑劳务有限公司			联系人			
报价时间	2026.05.10			联系电话			
报价有效期					工程量确认		

