

工程报价单

工程名称: 城市花园三区维修工程													项目地址:	
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额 (元)					合价	备注	
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价			
59-802阳台外墙渗漏														
1	墙面抹灰	1、剔除外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m ²	6.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	576.72		
2	清理基层	1、清理基层,露出基层墙面	/	/	m ²	6.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	473.04		
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m ²	6.00	112.00	31.00	13.00	12.48	168.48	1010.88		
4	防水处理	1、剔除一遍界面剂 2、剔除两遍防水涂料	/	/	m ²	6.00	66.00	84.00	25.00	15.60	210.60	1283.60		
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m ²	6.00	97.00	13.00	21.00	10.48	141.48	848.88		
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理,选择合适的真石漆进行修补	/	/	m ²	6.00	97.00	35.00	39.00	13.68	184.68	1108.08		
7	清理清扫	1、吊绳去除旧的密封胶清除干净 2、清洁窗户边缘,使其表面干燥无油污	/	/	m ²	1.00	64.00	23.00	3.00	6.40	86.40	86.40		
8	空腔填充	1、密封胶填充到缝隙中 2、刮刀抹平	/	/	m ²	1.00	54.00	23.00	3.00		80.00	80.00		
清单分项合计											5454.00			
税金 (9%)											490.86			
工程总价											5944.86			



工程报价单

工程名称: 城市花园三区维修工程		项目对接:		项目地址:										
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额 (元)				综合单价	合价	备注	
							人工	主材	辅材及机械	综合费				
59-80主卧外墙渗漏														
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m ²	6.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	576.72		
2	清理基层	1、清理基层,露出基层墙面	/	/	m ²	6.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	473.04		
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m ²	6.00	112.00	31.00	13.00	12.48	168.48	1010.88		
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m ²	6.00	86.00	84.00	25.00	15.60	210.60	1263.60		
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m ²	6.00	97.00	13.00	21.00	10.48	141.48	848.88		
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理,选择合适真石漆进行修补	/	/	m ²	6.00	97.00	35.00	39.00	13.68	184.68	1108.08		
7	清理清扫	1、吊绳去除旧的密封胶清除干净 2、清洗窗边缘,使其表面干燥 3、刮腻子活	/	/	m ²	1.00	54.00	23.00	3.00	6.40	86.40	86.40		
8	空隙填充	1、密封胶填充到缝隙中 2、刮刀抹平	/	/	m ²	1.00	54.00	23.00	3.00	6.40	86.40	86.40		
清单项合计												480.86		
税金 (9%)												5454.00		
工程总价												5934.86		

