

41-602 屋面烟道漏水

序号	名称	品牌	项目特征描述	单位	工程量	主材费(含损耗)	人工费	辅材费	其他费用	确认综合单价	小计	备注
一、屋面烟道漏水												
1	铲除外层		铲除原保护层保温层防水层找平层	m <sup>2</sup>	9.5	0	77.6	9.7		87.3	829.35	彩条布或安全网搭设
2	冷底油	东方雨虹或德高	整体(冷底油)涂刷基层处理剂	m <sup>2</sup>	9.5	3.88	1.94	0		5.82	55.29	弹线、手推式切割机切割
3	细部节点	东方雨虹或德高	水落口、排气管、管根等位置及阴阳角附加层防水卷材	m <sup>2</sup>	9.5	0	1.94	0.97		2.91	27.65	人工电锤凿除
4	改性沥青防水卷材热熔满粘	东方雨虹或德高	1. SBS改性沥青防水卷材 SBS I PY PE PE3mm+SBS I PY M PE 3mm 2. 防水层数:单层 3. 防水层做法:热熔满铺法	m <sup>2</sup>	9.5	33.95	9.7	4.85		48.5	460.75	S200小型喷涂机涂膜1.2厚
5	恢复保温层(女儿墙)	北鹏或万事达同档次	挤塑板-XPS(BI级) / 聚苯板-EPS(BI级) / 石墨聚苯板-EPS(BI级) / 40mm-50mm厚	m <sup>2</sup>	9.5	29.1	9.7	4.85		43.65	414.68	2cm厚1:3水泥石灰粉刷;
6	垃圾袋装运至指定地点		垃圾袋装运至指定地点	m <sup>3</sup>	14	0	8.73	0.97		9.7	135.8	完工后现场清理
7	小计										1923.52	
1	清单分项合计										1923.52	合计: 1户
2	税金(3%)=(清单分项合计)*3%										60.28	
3	工程总价=清单分项合计+税金										1983.8	

