

投 标 总 价

招 标 人：_____

工 程 名 称：_____禾嘉大厦消防改造_____

投标总价（小写）：_____654940.78元_____

（大写）：_____陆拾伍万肆仟玖佰肆拾元柒角捌分_____

投 标 人：_____



法定代表人
或其授权人：_____费钧_____

（签字或盖章）

编 制 人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时 间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 禾嘉大厦消防改造

标段:

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急照明系统						
1	030412004001	装饰灯	1. 名称: 安全出口灯、疏散指示灯更换 2. 型号: AC220V, 应急时间20分钟2. 安	套	132	76.26	10066.32	
2	030412004002	装饰灯	1. 名称: 应急照明灯更换 2. 型号: AC220V, 应急时间30分钟3. 安	套	105	81.41	8548.05	
3	03B001	应急照明线路检修	1. 名称: 应急照明线路检修 2. 工作内容: 应急照明电源开路、短	项	1	2000.00	2000.00	
4	030411004001	应急照明线路更换	1、名称: 管内穿线 2、型号: NH-BV-2.5	m	600	5.27	3162.00	
5	030411001001	配管	1、名称: 电线管 2、规格: JDG20 3、配置形式: 砖混	m	100	15.00	1500.00	
6	030411001002	配管	1、名称: 金属软管(灯具用) 2、规格: DN20	m	50	21.27	1063.50	
7	030411006001	接线盒	1、名称: 86型金属接线盒 2、安装形式: 明装	个	30	13.56	406.80	
		分部小计					26746.67	
		消防报警系统						
8	030904013001	联动控制主机	柜机、含消防电话广播、总线、多线控制外控电源等、16个报警回路	台	1	21720.44	21720.44	
9	030904015001	火灾报警控制微机 (CRT)	维修恢复	项	1	2000.00	2000.00	
10	030904001001	点型探测器	1、名称: 烟感/温感更换	个	401	111.91	44875.91	
11	030904003001	按钮	1、名称: 手动报警按钮更换	个	155	137.30	21281.50	
12	030904003002	按钮	1、名称: 消火栓按钮更换	个	195	132.20	25779.00	
13	030904005001	声光报警器	1、名称: 声光报警器更换	个	155	179.96	27893.80	
14	030904008001	模块 (模块箱)	1、名称: 输入输出模块更换	个 (台)	60	307.45	18447.00	
15	030904008002	模块 (模块箱)	1、名称: 输入模块更换	个 (台)	40	230.48	9219.20	
16	030904008003	模块 (模块箱)	1、名称: 多线模块更换	个 (台)	8	297.24	2377.92	
		本页小计					200341.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禾嘉大厦消防改造

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话更换	个 (部)	8	129.28	1034.24	
18	030904009001	区域报警控制箱	1、总线制：火灾显示盘更换	台	4	1912.27	7649.08	
19	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播更换	个	192	89.37	17159.04	
20	030411001003	配管	1、名称：电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖混明配	m	200	15.00	3000.00	
21	030411001004	配管	1、名称：金属软管 2、规格：DN20	m	100	21.27	2127.00	
22	030411006002	接线盒	1、名称：86型金属接线盒 2、安装形式：明配	个	50	13.56	678.00	
23	03B002	报警线路检修	1.名称：报警线路检修 2.工作内容：报警线路开路、短路、接地检查维修	项	1	2500.00	2500.00	
24	030411004002	报警线路更换	1、名称：管内穿线 2、型号：NH-RVS-2*1.5	m	1200	6.25	7500.00	
		分部小计					215242.13	
		强电系统维修						
25	030404017001	消防泵控制柜维修	维修更换元器件	台	1	3000.00	3000.00	
26	030404017002	喷淋泵控制柜维修	维修更换元器件	台	1	3000.00	3000.00	
27	030404017003	风机控制箱维修	维修更换元器件	台	5	1000.00	5000.00	
28	030404017004	应急照明控制箱更换	更换/维修应急照明控制箱，能与消防联动配套，联动切电，使应急照明进入应急状态	台	4	3037.08	12148.32	
		分部小计					23148.32	
		消火栓系统						
29	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：明杆法兰闸阀更换 2、规格、压力等级：DN200	个	2	2259.50	4519.00	
30	031003010001	软接头（软管）	1、材质：法兰橡胶软接头更换 2、规格：DN200	个 (组)	4	861.49	3445.96	
31	030804001001	偏心大小头更换	1、规格：DN200*150	个	2	343.09	686.18	
32	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表更换	台	1	128.47	128.47	
33	030601002002	压力仪表	1、名称：电接点压力表更换	台	1	254.97	254.97	
		本页小计					73830.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禾嘉大厦消防改造

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
34	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：多功能水泵控制阀更换 2、规格、压力等级，DN200	个	2	2395.01	4790.02	
35	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：法兰对夹式涡轮蝶阀更换 2、规格、压力等级，DN200	个	3	1276.72	3830.16	
36	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：法兰对夹式涡轮蝶阀更换 2、规格、压力等级，DN100	个	2	552.19	1104.38	
37	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：法兰对夹式涡轮蝶阀更换 2、规格、压力等级，DN150	个	3	757.89	2273.67	
38	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：法兰可调式减压阀更换 2、规格、压力等级，DN150	个	1	1421.90	1421.90	
39	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：法兰Y型过滤器更换 2、规格、压力等级，DN150	个	1	926.97	926.97	
40	030901002001	消火栓钢管	1、材质、规格：热镀锌钢管DN200 2、连接形式：沟槽连接	m	12	255.97	3071.64	
41	030901002002	消火栓钢管	1、材质、规格：热镀锌钢管DN150 2、连接形式：沟槽连接	m	12	166.56	1998.72	
42	030901002003	消火栓钢管	1、材质、规格：热镀锌钢管DN100 2、连接形式：沟槽连接	m	12	110.12	1321.44	
43	031001011001	焊接管道拆改碰头	1、材质、规格：DN100-200	处	4	909.36	3637.44	
		分部小计					33410.92	
		喷淋系统						
44	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型：明杆法兰闸阀更换 2、规格、压力等级，DN200	个	2	2259.50	4519.00	
45	031003010002	软接头（软管）	1、材质：法兰橡胶软接头更换 2、规格：DN200	个（组）	4	861.49	3445.96	
46	030804001002	偏心大小头更换	1、规格：DN200*150	个	2	343.09	686.18	
47	030601002003	压力仪表	1、名称：压力表更换	台	1	128.47	128.47	
本页小计							33155.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禾嘉大厦消防改造

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
48	030601002004	压力仪表	1、名称：电接点压力表更换	台	1	254.97	254.97	
49	031003003009	焊接法兰阀门	1、类型：多功能水泵控制阀更换 2、规格、压力等级：DN200	个	2	2395.01	4790.02	
50	031003003010	焊接法兰阀门	1、类型：法兰对夹式涡轮蝶阀更换 2、规格、压力等级：DN200	个	3	1276.72	3830.16	
51	031003003011	焊接法兰阀门	1、类型：法兰对夹式涡轮蝶阀更换 2、规格、压力等级：DN100	个	2	552.19	1104.38	
52	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：法兰对夹式涡轮蝶阀更换 2、规格、压力等级：DN150	个	3	757.89	2273.67	
53	031003003013	焊接法兰阀门	1、类型：法兰可调式减压阀更换 2、规格、压力等级：DN150	个	2	1421.90	2843.80	
54	031003003014	焊接法兰阀门	1、类型：法兰可调式减压阀更换 2、规格、压力等级：DN100	个	1	1003.49	1003.49	
55	031003003015	焊接法兰阀门	1、类型：法兰Y型过滤器更换 2、规格、压力等级：DN150	个	3	926.97	2780.91	
56	031003003016	焊接法兰阀门	1、类型：法兰Y型过滤器更换 2、规格、压力等级：DN200	个	2	1378.66	2757.32	
57	031003003017	焊接法兰阀门	1、类型：法兰对夹式信号蝶阀更换 2、规格、压力等级：DN150	个	6	794.71	4768.26	
58	030901004001	报警装置	1、名称：湿式报警阀组更换 2、型号、规格：DN150	组	3	3155.99	9467.97	
59	030901002004	消火栓钢管		m	12			
60	030901001001	水喷淋钢管	1、材质、规格：热镀锌钢管DN200 2、连接形式：沟槽连接	m	12	267.49	3209.88	
61	030901001002	水喷淋钢管	1、材质、规格：热镀锌钢管DN150 2、连接形式：沟槽连接	m	12	174.72	2096.64	
本页小计							41181.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禾嘉大厦消防改造

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
62	030901001003	水喷淋钢管	1、材质、规格：热镀锌钢管DN100 2、连接形式：沟槽连接	m	12	115.50	1386.00	
63	031001011002	焊接管道拆改碰头	1、材质、规格：DN100-200	处	4	909.36	3637.44	
64	03B003	喷淋泵漏水维修	160KW/-40L/S	台	2	4800.00	9600.00	
		分部小计					64584.52	
		防排烟系统						
65	030702006001	玻璃钢通风管道拆除	1、规格：大边长1000mm以内	m2	725.4	45.21	32795.33	
66	030702006002	玻璃钢通风管道拆除	1、规格：大边长1000mm以上	m2	272.4	52.16	14208.38	
67	030703001001	碳钢阀门	1、名称：防火阀拆除 2、规格：周长2600mm以内	个	12	98.18	1178.16	
68	030703001002	碳钢阀门	1、名称：防火阀拆除 2、规格：周长5400mm以内	个	2	128.53	257.06	
69	030702008001	柔性软风管	1、材质：帆布软接拆除	m2	10.72	37.26	399.43	
70	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板风管制作安装 2、规格：周长2000mm以下 2、板材厚度：0.75	m2	67.5	149.39	10083.83	
71	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板风管制作安装 2、规格：周长4000mm以下 2、板材厚度：	m2	657.9	128.71	84678.31	
72	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板风管制作安装 2、规格：周长4000mm以下 2、板材厚度：	m2	272.4	136.34	37139.02	
73	030703001003	碳钢阀门	1、名称：防火阀 2、规格：750*350	个	2	361.53	723.06	
74	030703001004	碳钢阀门	1、名称：防火阀 2、规格：Φ700	个	1	380.91	380.91	
75	030703001005	碳钢阀门	1、名称：防火阀 2、规格：1000*350	个	4	571.83	2287.32	
76	030703001006	碳钢阀门	1、名称：防火阀 2、规格：900*350	个	1	547.60	547.60	
77	030703001007	碳钢阀门	1、名称：防火阀 2、规格：1400*500	个	2	815.37	1630.74	
78	030703001008	碳钢阀门	1、名称：防火阀 2、规格：1100*350	个	4	605.74	2422.96	
79	030703019001	柔性接口	1、名称：帆布软接	m2	10.72	90.89	974.34	
本页小计							204329.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:

第6页 共6页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：禾嘉大厦消防改造

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	9362.55			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程 措施费	1.500	8212.76			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程 措施费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程 措施费	0.210	1149.79			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程 措施费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程 措施费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程 措施费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程 措施费					
6	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程 措施费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程 措施费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程 措施费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：禾嘉大厦消防改造

标段：

第1页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	010505020 1	滑石粉		kg	1.98	0.39	0.77	
2	01090166	圆钢	Φ5.5~9	kg	151.74198	3.42	518.96	
3	01130141	扁钢	<-59	kg	113.17785	3.64	411.97	
4	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	2	4.55	9.10	
5	01210332	等边角钢	└60×5	kg	3500.4762	3.40	11901.62	
6	01210338	等边角钢	└63×5	kg	14.8848	3.40	50.61	
7	01290108	钢板	δ1.0~1.5 Q235	kg	1.9296	3.57	6.89	
8	01290154	钢板	δ12~20 Q235	kg	1.596	3.57	5.70	
9	01290436	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	4.01	87.01	348.91	
10	01290453~ 1	热镀锌钢板	δ1.0	m2	748.6902	34.52	25844.79	
11	01290453~ 2	热镀锌钢板	δ1.2	m2	309.9912	41.22	12777.84	
12	01290453~ 3	热镀锌钢板	δ0.75	m2	76.815	26.70	2050.96	
13	01293501	钢垫板		kg	0.8	3.77	3.02	
14	02010106	橡胶板	δ1~15	kg	110.741	7.72	854.92	
15	02010506	石棉橡胶板	低压 δ0.8~6	kg	28.04	5.57	156.18	
16	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8~6	kg	3.7644	11.06	41.63	
17	02010515	石棉橡胶板	δ1~6	kg	5.28	19.01	100.37	
18	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	0.6	2.14	1.28	
19	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	53.286	0.30	15.99	
20	02270106	白布		m	43.03	3.43	147.59	
21	02270112	帆布		m2	12.328	6.86	84.57	
22	02270131	破布		kg	0.76	6.00	4.56	
23	03011002	铁铆钉		kg	22.837	5.15	117.61	
24	03030217	镀锌半圆头螺	M6~12×12~50	十个	85.68	0.13	11.14	
25	03031208	自攻螺钉	M4×30	十个	15.5	0.25	3.88	
26	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	96.696	0.25	24.17	
27	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	54.18	0.26	14.09	
28	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	220.53	0.27	59.54	
29	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	1.6	0.58	0.93	
30	03031303	镀锌自攻螺钉	M4~6×10~35	十个	112	0.59	66.08	
31	03031327	镀锌自攻螺钉	M6×100	十个	14	0.48	6.72	
32	03050102	螺栓		套	2.736	0.21	0.57	
33	03050201	带母螺栓		kg	16.749	4.68	78.39	
34	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	4901.165	0.64	3136.75	
35	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65~80	套	82.4	1.35	111.24	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：禾嘉大厦消防改造

标段：

第2页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	03050617	精制带母镀锌螺栓	带垫 M20×85~100	套	708.64	2.02	1431.45	
37	03050620	精制带母镀锌螺栓	带垫 M27×120~140	套	19.76	2.57	50.78	
38	03050632	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M8×80~120	套	20.5	3.16	64.78	
39	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	16.6	1.10	18.26	
40	03053521	镀锌半圆头螺	M2~5×15~50	套	388.8	0.09	34.99	
41	03055505	带帽带垫螺栓		kg	40.768	5.57	227.08	
42	03070126	膨胀螺栓	M12	套	149.67	1.03	154.16	
43	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓	M8	套	16	0.60	9.60	
44	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	132.28	0.69	91.27	
45	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	198.844	0.86	171.01	
46	03210206	砂轮片	Φ100	片	0.564	1.29	0.73	
47	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.216	11.15	2.41	
48	03210211	砂轮片	Φ400	片	1.512	11.58	17.51	
49	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	2.292	3.26	7.47	
50	03270104	铁砂布	2#	张	4	0.86	3.44	
51	03270202	砂纸		张	28.6	0.94	26.88	
52	03410205	电焊条		kg	18.264	4.97	90.77	
53	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	128.28293	3.77	483.63	
54	03411302	焊锡		kg	44.02	36.87	1623.02	
55	03430900	焊锡丝		kg	0.32	42.88	13.72	
56	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	17.57	51.45	903.98	
57	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	2.472	5.15	12.73	
58	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0.84	5.15	4.33	
59	03632105	钻头	Φ3	根	7	1.20	8.40	
60	03633105	冲击钻头	Φ6~8	根	48.32	1.72	83.11	
61	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	29.344	2.57	75.41	
62	03652421	锯条		根	7.5	0.19	1.43	
63	05030100	枋木		m3	0.096	1543.59	148.18	
64	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	21.83	10.29	224.63	
65	0508130200	镀锌铁丝(综合)		Kg	3.96	6.00	23.76	
66	0605150302	塑料胶布带25mm×10m		盘	3.72	2.14	7.96	
67	0702030801~1	NH-BV-2.5		m	678.72	3.06	2076.88	
68	0702030801~2	NH-RVS-2*1.5		m	1279.08	4.33	5538.42	
69	0705031702	黑胶布20×20m		卷	7.44	2.14	15.92	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：禾嘉大厦消防改造

标段：

第3页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	11030525	防火涂料	A60-1	kg	55.04	16.29	896.60	
71	11111703	酚醛磁漆		kg	0.06	12.86	0.77	
72	11112504	无光调和漆		kg	0.18	12.86	2.31	
73	11112524	厚漆		kg	13.19	8.58	113.17	
74	11591104	玻璃胶	310g	支	2.72	12.86	34.98	
75	12010103	汽油		kg	43.62	9.12	397.81	
76	12050311	机油		kg	0.543	7.72	4.19	
77	12060317	清油		kg	1.51	13.72	20.72	
78	12070109	电力复合脂		kg	1.91	17.15	32.76	
79	12310331	漂白粉		kg	0.108	3.43	0.37	
80	12370305	氧气		m3	65.99838	2.83	186.78	
81	12370335	乙炔气		kg	23.1282	15.44	357.10	
82	12413518	901胶		kg	4.01	2.14	8.58	
83	12413537	立时得胶		kg	9.6	12.43	119.33	
84	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.6	12.43	7.46	
85	14030303-10	热镀锌钢管	公称直径100mm以内	m	24.528	46.90	1150.36	
86	14030303-12	热镀锌钢管	公称直径150mm以内	m	24.528	79.67	1954.15	
87	14030303-13	热镀锌钢管	公称直径200mm以内	m	24.528	146.85	3601.94	
88	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	6	6.11	36.66	
89	14030315	热镀锌钢管	DN20	m	30	7.91	237.30	
90	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	12	11.62	139.44	
91	14030337	热镀锌钢管	DN80	m	6	39.07	234.42	
92	14050130	无缝钢管	φ57×3	m	0.036	20.86	0.75	
93	14210103-2	金属软管	公称管径20mm以内	m	154.5	2.14	330.63	
94	14312502	塑料软管		kg	1.72	15.78	27.14	
95	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	10	1.17	11.70	
96	14350106	异型塑料管	dn5	m	111.8	1.17	130.81	
97	14370507	橡胶软管	φ50	m	0.288	26.76	7.71	
98	15021917	镀锌三通	DN20×15	个	3.03	2.52	7.64	
99	15022305	镀锌弯头	DN15	个	6.06	1.18	7.15	
100	15022306	镀锌弯头	DN20	个	12.12	1.83	22.18	
101	15022307	镀锌弯头	DN25	个	6.06	2.70	16.36	
102	15022312	镀锌弯头	DN80	个	6.06	21.92	132.84	
103	15130905-12~1	偏心大小头	DN200*150	个	4	37.74	150.96	
104	15170105	PVC塑料管接头	dn15	套	309	1.40	432.60	
105	15370113	管卡(紧定管	DN20	个	389.34	0.15	58.40	
106	15370305	镀锌管卡	DN12~40×1.5	个	4	1.38	5.52	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：禾嘉大厦消防改造

标段：

第4页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
107	15370308	镀锌管卡	DN20	个	441.6	1.16	512.26	
108	15410722	可曲挠橡胶接	DN200	个	8	344.62	2756.96	
109	16250111~1	法兰对夹式涡轮蝶阀	DN100	个	4	163.27	653.08	
110	16250111~2	法兰可调式减压阀	DN100	个	1	614.57	614.57	
111	16250113~1	法兰对夹式涡轮蝶阀	DN150	个	6	223.26	1339.56	
112	16250113~2	法兰可调式减压阀	DN150	个	3	887.27	2661.81	
113	16250113~3	法兰Y型过滤器	DN150	个	4	392.34	1569.36	
114	16250113~4	法兰对夹式信号蝶阀	DN150	个	6	260.08	1560.48	
115	16250114~1	明杆法兰闸阀	DN200	个	4	1375.12	5500.48	
116	16250114~2	多功能水泵控制阀	DN200	个	4	1510.63	6042.52	
117	16250114~3	法兰对夹式涡轮蝶阀	DN200	个	6	392.34	2354.04	
118	16250114~4	法兰Y型过滤器	DN200	个	2	494.28	988.56	
119	16410113	阀门	DN50 PN10	个	0.036	92.90	3.34	
120	17010901~1	平焊法兰	DN150	片	6.6	58.01	382.87	
121	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	0.036	20.32	0.73	
122	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	10	42.17	421.70	
123	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	38	66.54	2528.52	
124	17010947	平焊法兰	1.6MPa DN200	片	48	93.28	4477.44	
125	20290105~1	湿式报警阀组	DN150	套	3	1266.15	3798.45	
126	21650101~1	压力表		套	2	16.32	32.64	
127	21650101~2	电接点压力表		套	2	52.03	104.06	
128	22470111~1	安全出口灯、疏散指示灯		套	133.32	24.48	3263.67	
129	22470111~2	应急照明灯		套	106.05	29.58	3136.96	
130	24150703	瓷接头	双路	个	244.11	0.24	58.59	
131	25010309	裸铜线	10mm ²	kg	0.92	56.42	51.91	
132	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm ²	m	120.633	1.65	199.04	
133	26060351-2	紧定式镀锌电线管	公称直径20mm以内	m	309	4.48	1384.32	
134	26064306	紧定式直管接	Φ20	个	52.53	1.54	80.90	
135	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	55.62	0.90	50.06	
136	26090503	铜接线端子	DT-4mm ²	个	240.555	1.29	310.32	
137	26090507	铜接线端子	DT-10mm ²	个	24.12	2.43	58.61	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：禾嘉大厦消防改造

标段：

第5页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
138	26110101~2	86型金属接线盒		只	81.6	2.56	208.90	
139	26173504	胶木线夹		个	16	0.54	8.64	
140	26250360	塑料线卡	φ15以下	个	74	0.66	48.84	
141	31110301	棉纱头		kg	3.495	5.57	19.47	
142	31150101	水		m3	48.12	4.57	219.91	
143	31150301	电		kW·h	0.645	0.76	0.49	
144	31170104	标志牌	塑料扁形	个	160	0.16	25.60	
145	31170121	位号牌		个	4	0.51	2.04	
146	31170126	铝牌		个	3	0.25	0.75	
147	55090109~1	应急照明控制箱		只	4	2694.08	10776.32	
148	CL-D00001	应急照明线路检修		项	1	2000.00	2000.00	
149	CL-D00002	火灾报警控制微机（CRT）		项	1	2000.00	2000.00	
150	CL-D00003	报警线路检修		项	1	2500.00	2500.00	
151	CL-D00004	消防泵控制柜维修		台	1	3000.00	3000.00	
152	CL-D00005	喷淋泵控制柜维修		台	1	3000.00	3000.00	
153	CL-D00006	风机控制箱维修		台	5	1000.00	5000.00	
154	CL-D00007	喷淋泵漏水维修		台	2	4800.00	9600.00	
155	CL-D00008	防火卷帘（闸）门	4000*3000钢制防火卷帘，维修	樘	1	2500.00	2500.00	
156	CL-D00008~1	防火卷帘（闸）门	6000*3000钢制防火卷帘，维修	樘	1	2500.00	2500.00	
157	SB0001	联动控制器安装 总线制（落地式）500点以上	柜机、含消防电话广播、总线、多线控制外控电源等 16个报警	台	1	17880.00	17880.00	
158	SB0002	防火卷帘控制箱（含2个控制按钮）		台	2	1850.00	3700.00	
159	ZC0002	点型探测器		个	401	34.68	13906.68	
160	ZC0003	手动报警按钮		个	155	39.78	6165.90	
161	ZC0004	消火栓按钮		个	195	34.68	6762.60	
162	ZC0005	声光报警器		个	155	44.88	6956.40	
163	ZC0006	输入输出模块		个	60	52.03	3121.80	
164	ZC0007	输入模块		个	40	36.72	1468.80	
165	ZC0008	多线模块		个	8	41.82	334.56	
166	ZC0009	消防电话		部	8	92.83	742.64	
167	ZC0010	火灾显示盘		台	4	286.65	1146.60	
168	ZC0011	广播		个	192	31.62	6071.04	
169	ZC0012	卡箍配件	DN200	m	12	36.72	440.64	

