华润国际社区二街区香缇美郡60单元汇总

序号	维修部位	金额	备注
1	60-201主卧南面外墙、北次卧东侧外墙漏水	7324.80	
2	60-302主卧南外墙、北次卧、南次卧外墙漏水	10616.60	
3	合计	17941.40	

华润国际社区二街区香缇美郡60-201主卧南面外墙、北次卧东侧外墙漏水维修报价单

序号	分项工程名称	单位	数量	金额（元）		备注
				单价	合价	
1	现场围挡	m	100	2.8	280.00	
2	成品保护	m2	100	4	400.00	
3	搭设脚手架及租金	m2	60	36	2160.00	
4	切割、凿除原窗户四周墙砖、保温层、粉刷层	m2	6	36	216.00	
5	刷除窗框四周发泡剂	m	16	7.2	115.20	
6	基础清理	m2	6	2.4	14.40	
7	密封胶泥封堵窗框四周（代替原发泡剂）	m	16	64	1024.00	
8	防水浆料封堵	m	16	36	576.00	
9	水泥基渗透结晶防水涂料	m2	6	24	144.00	
10	砂浆粉刷找平	m2	6	28	168.00	
11	JS防水涂膜2mm	m2	6	36	216.00	
12	保温层、抗裂砂浆挂网恢复	m2	6	84	504.00	
13	粘贴墙砖	m2	6	100	600.00	
14	窗框四周打结构胶	m	16	14.4	230.40	
15	垃圾清运及二次转运	m2	6	12	72.00	
16	小计	项			6720.00	
17	税金（9%）	项			604.80	
18	合计	项			7324.80	

说明：以上报价含税9%，且包含管理费和利润、拆除费、安装费、垃圾清运费、劳动保护费、安全文明施工费

华润国际社区二街区香缇美郡60-302主卧南外墙、北次卧、南次卧外墙漏水维修报价单

序号	分项工程名称	单位	数量	金额（元）		备注
				单价	合价	
1	现场围挡	m	100	2.8	280.00	
2	成品保护	m2	100	4	400.00	
3	搭设脚手架及租金	m2	90	36	3240.00	
4	切割、凿除原窗户四周墙砖、保温层、粉刷层	m2	9	36	324.00	
5	剔除窗框四周发泡剂	m	24	7.2	172.80	
6	基础清理	m2	9	2.4	21.60	
7	密封胶泥封堵窗框四周（代替原发泡剂）	m	24	64	1536.00	
8	防水浆料封堵	m	24	36	864.00	
9	水泥基渗透结晶防水涂料	m2	9	24	216.00	
10	砂浆粉刷找平	m2	9	28	252.00	
11	JS防水涂膜2mm	m2	9	36	324.00	
12	保温层、抗裂砂浆挂网恢复	m2	9	84	756.00	
13	粘贴墙砖	m2	9	100	900.00	
14	窗框四周打结构胶	m	24	14.4	345.60	
15	垃圾清运及二次转运	m2	9	12	108.00	
16	小计	项			9740.00	
17	税金（9%）	项			876.60	
18	合计	项			10616.60	

说明：以上报价含税9%，且包含管理费和利润、拆除费、安装费、垃圾清运费、劳动保护费、安全文明施工费