

34-101 屋面平台漏水

序号	名称	品牌	项目特征描述	单位	工程量	主材费(含损耗)	人工费	辅材费	其他费用	确认综合单价	小计	备注
一、屋面平台渗水												
1	铲除外层		铲除原保护层保温层防水层找平层	m ²	15		80	10		90	1350	彩条布或安全网铺设
2	冷底油	东方雨虹或德高	整体(冷底油)涂刷基层处理剂	m ²	15	4	2			6	90	弹线、手推式切割机切割
3	细部节点	东方雨虹或德高	水落口、排气管、管根等位置及阴阳角附加层防水卷材	m ²	15	10	2			12	180	人工电锤凿除
4	改性沥青防水卷材热熔满粘	东方雨虹或德高	1.SBS改性沥青防水卷材 SBS I PY PE PE3mm+SBS I PY M PE 3mm 2.防水层数:双层 3.防水层做法:热熔满铺法	m ²	15	35	10	5		50	750	S200小型喷涂机涂膜1.2厚
5	垃圾袋袋运至指定地点		垃圾袋袋运至指定地点	m ²	15		9	1		10	150	指定环卫车建筑垃圾清运,完工后现场清理
6	小计										2820	

