



序号	维 修 清 单	维修金额 (元)	备 注
1	25-402北次卧和厨房北面漏水	5244.43	
2	24-902主卧上面漏水	6339.61	
	合计	11584.04	


25-402北次卧和厨房北面漏水报价单

施工单位:

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价(元)	备注
1	蜘蛛人	吊绳吊板	次	3.00	600.00	1800.00	
2	安全员	巡查、材料传递	工日	3.00	260.00	780.00	
3	保温拆除		m2	10.00	22.84	228.40	
4	堵漏剂堵漏		处	2.00	30.40	60.80	
5	堵漏王粉刷2道		m2	10.00	30.40	304.00	
6	JS防水涂膜 1.2mm厚		m2	10.00	37.62	376.20	
7	保温板		m2	10.00	25.87	258.70	
8	挂耐碱玻纤网格布 一道		m2	10.00	15.08	150.80	
9	墙柱面抗裂砂浆		m2	10.00	24.48	244.80	
10	外墙涂料		m2	10.00	50.77	507.70	
11	垃圾装袋及人工搬运下楼、清运		袋	5.00	20.00	100.00	
	一、工程直接费					4811.40	
	二、税金			9%		433.03	
	三、合计					5244.43	

24-902主卧上面漏水报价单

施工单位:



序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
1	基底清除		m3	8.00	415.88	3327.04	
2	堵漏剂堵漏		处	1.00	30.40	30.40	
3	堵漏王粉刷2道		m2	8.00	98.35	786.80	
4	JS防水涂膜 1.2mm厚		m2	8.00	98.99	791.92	
5	SBS改性沥青卷材防水 4mm厚		m2	8.00	100.00	800.00	
6	垃圾装袋及人工搬运下楼、清运		袋	4.00	20.00	80.00	
	一、工程直接费					5816.16	
	二、税金			9%		523.45	
	三、合计					6339.61	