颐景花园46栋房屋防水预算单

一、46-102主卧西、南外墙，次卧西、北外墙漏水，阳台南外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	75.2	5	376
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	75.2	20	1504
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	75.2	6	451.2
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	75.2	25	1880
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	75.2	4	300.8
6	外墙腰线抗裂砂浆抹面修补	m^2	12	18	216
7	墙面滚涂封立邦闭底漆及弹性耐候乳胶漆两遍	m^2	12	32	384
8	施工小计				5112
二、46-302主卧西、南外墙，次卧西、北外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	64.5	5	322.5
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	64.5	20	1290
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	64.5	6	387
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	64.5	25	1612.5
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	64.5	4	258
6	施工小计				3870
三、46-402主卧西、南外墙，次卧西、北外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	54.3	5	271.5
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	54.3	20	1086
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	54.3	6	325.8
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	54.3	25	1357.5
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	54.3	4	217.2
6	施工小计				3258
四、46-502主卧西、南外墙，次卧西、北外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	64.5	5	322.5
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	64.5	20	1290
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	64.5	6	387
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	64.5	25	1612.5
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	64.5	4	258
6	施工小计				3870

五、46-1001客厅南外墙，主卧东、南外墙，次卧东、北外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	71.7	5	358.5
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	71.7	20	1434
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	71.7	6	430.2
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	71.7	25	1792.5
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	71.7	4	286.8
6	施工小计				4302
六、46-1002主卧西、南外墙，次卧西、北外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	64.5	5	322.5
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	64.5	20	1290
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	64.5	6	387
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	64.5	25	1612.5
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	64.5	4	258
6	施工小计				3870
七、46-1502南、北外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	33.5	5	167.5
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	33.5	20	670
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	33.5	6	201
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	33.5	25	837.5
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	33.5	4	134
6	施工小计				2010
合计：26292元（含税）					

备注：1.本报价包含开票税金；保修维护期限为5年。

2.最终结算价以完工验收合格后报审计单位审核价为准。

无锡河山建筑防水工程有限公司

2024.11.26