321-3303次卧、客厅中间顶楼渗漏水维修						
序号	名称	数量	单位	单价	合计	备注
1	老层混凝土保温开挖	27	㎡	95	2565	机器人工厚度15-30公分
2	楼板基层打磨	27	㎡	35	945	机器人工
3	聚乙烯丙纶防水卷材双层	27	㎡	60	1620	人工主材辅材双层
4	铺设保温板	27	㎡	25	675	4公分板
5	屋顶堵漏王封堵	1	项	300	300	堵漏王人工
6	混凝土基层加固	27	㎡	15	405	
7	混凝土基础找平	27	㎡	70	1890	人工主材辅材厚度8-10公分
8	东方雨虹防水一层	27	㎡	50	1350	人工主材辅材聚氨收口
9	建筑垃圾装袋垂直运输并外运	27	㎡	140	3780	装袋 下楼运输处理
10	材料垂直运输	27	㎡	70	1890	黄沙水泥石子钢筋网片运输
11	楼顶整面清理	121.6	㎡	3	365	人工机器
12	楼顶整面刷粘结底油一层	121.6	㎡	5	608	底油
13	楼顶整面裂缝处SBS卷材加固	121.6	㎡	3	365	东方雨虹4mm防水卷材
14	楼顶墙体四周SBS卷材附加层	121.6	㎡	3	365	东方雨虹4mm防水卷材
15	楼顶整面SBS卷材一层	121.6	㎡	44	5350	东方雨虹4mm防水卷材
16	聚氨酯收口	121.6	㎡	4	486	东方雨虹
17	现场清理建筑垃圾消运	121.6	㎡	2	243	垃圾装袋下楼
	小计				23202	
	管理费				2319	
	税金				765	
	合计				26286	