

工程报价单

工程名称: 城市花园三区维修工程		项目对接:										项目地址:		
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额 (元)				综合单价	合价	备注	
							人工	主材	辅材及机械	综合费				
28-104主厨外墙渗漏														
1	清理旧胶	1、用刀片、壁纸刀沿胶缝将老化密封胶彻底剔除 2、清理胶缝内的灰尘、杂质,用酒精或专用清洗剂擦拭胶缝	/	/	m ²	15.00	75.00	0.00	3.00	6.24	84.24	1263.60		
2	填充衬条	1、在胶缝内填入直径略大于胶缝宽度的泡沫衬条,衬条间用石材表面预留 5-8mm 空间	/	/	m ²	15.00	83.00	21.00	6.00	8.80	118.80	1782.00		
3	重新打胶	1、选用中性硅酮耐候密封胶,沿胶缝均匀施打,确保胶缝饱满、连续、无气泡。打胶后用专用刮胶工具将胶面压平、压实	/	/	m ²	15.00	98.00	31.00	13.00	11.36	153.36	2300.40		
4	固化养护	1、打胶后避免淋雨或受潮,保持通风,按密封胶说明等待固化	/	/	m ²	15.00	10.00	0.00	2.00	0.96	12.96	194.40		
清单分项合计											5540.40			
税金 (9%)											498.64			
工程总价											6039.04			

