

43-702西北外墙渗水

序号	工程名称	单位	工程量	主材单价	辅材单价	人工单价	单价小计	小计
1	现场围护	项	2			140	140	280
2	外墙吊绳施工作业	次	4			400	400	1600
3	安全辅助人员	工	4			100	100	400
4	施工面清理	M2	35			10	10	350
5	防水砂浆修补墙面砖缝	M2	35	10			10	350
6	渗水点开槽处理	点	4			100	100	400
7	特种水泥堵渗水点	点	35	50			50	1750
8	外墙刷JS防水材料2遍	M2	35	40	5		45	1575
9	一楼地面、绿化带彩条布保护	M2	35	8			8	280
10	垃圾外运	包	10			20	20	200
11	现场清理	项	1			140	140	140
	施工小计							7325

