天空树南区1#东电梯维修报价单

设备档案编号：1151792　　单位：人民币（元）

电梯位置	名称	型号	单位	数量	单价/未税	金额	备注
1#东	钢丝绳	通用φ10mm半钢芯	米	1250	11.93	14912.50	250米*5根
	曳引轮	通力专用	套	1	12018.35	12018.35	含轴承
	抱闸制动器	通力专用	个	2	3800.00	7600.00	
	轿厢风扇	FB-9B-J	台	2	330.00	660.00	
	光幕	通力专用	套	1	1193.00	1193.00	
	辅材费					500.00	
	更换钢丝绳，轿厢、对重起吊固					1100.00	
	旧钢丝绳拆卸人工费					1400.00	
	新钢丝绳安装人工费					1400.00	
	绳头涨力、二次防转，调试、调					1100.00	
	曳引轮拆卸人工费					1700.00	
	曳引轮安装人工费					1800.00	
	抱闸拆卸人工费					800.00	
	抱闸安装人工费					800.00	
	税金（13%）					6107.90	
合计				(RMB) 53091.75			

无锡市安顺电梯维修有限公司

天空树南区1#西电梯维修报价单

设备档案编号：1151791　　单位：人民币（元）

电梯位置	名称	型号	单位	数量	单价/未税	金额	备注
1#西	钢丝绳	通用φ10mm半钢芯	米	1250	11.93	14912.50	250米*5根
	曳引轮	通力专用	套	1	12018.35	12018.35	含轴承
	限速器钢丝绳	φ8mm	米	260	11.20	2912.00	
	变频器维修	——	次	1	3500.00	3500.00	
	轿厢风扇	FB-9B-J	台	2	330.00	660.00	
	光幕	通力专用	套	1	1193.00	1193.00	
	辅材费					500.00	
	更换钢丝绳，轿厢、对重起吊固定					1100.00	
	旧钢丝绳拆卸人工费					1400.00	
	新钢丝绳安装人工费					1400.00	
	绳头涨力、二次防转，调试、调整费用					1100.00	
	曳引轮拆卸人工费					1700.00	
	曳引轮安装人工费					1800.00	
	限速器钢丝绳拆装人工费					500.00	
	税金（13%）					5810.46	
合计				(RMB) 50506.31			

无锡市安顺电梯维修有限公司