

海泰雅苑25单元501东山墙渗漏水维修报价单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价(元) | 备注 |
|----|-----------|------|----------------|-------|-------------|----------|----|
| 1 | 外墙防水工 | | 工 | 7.00 | 750.00 | 5250.00 | |
| 2 | 蜘蛛车 | | 台 | 7.00 | 1800.00 | 12600.00 | |
| 3 | 安全围挡防护 | | 项 | 1.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 4 | 外立面保温板切割 | | m | 10.00 | 25.52 | 255.20 | |
| 5 | 外墙条形砖剔凿 | | m ² | 9.00 | 35.80 | 322.20 | |
| 6 | 基底保温板铲除清底 | | m ² | 9.00 | 24.84 | 223.56 | |
| 7 | 界面剂基层涂刷 | | m ² | 9.00 | 30.40 | 273.60 | |
| 8 | 切割面速效防水截流 | | m ² | 9.00 | 50.40 | 453.60 | |
| 9 | 基面特种防水处理 | | m ² | 9.00 | 50.40 | 453.60 | |
| 10 | 粘贴保温板打钉 | | m ² | 9.00 | 37.62 | 338.58 | |
| 11 | 抗裂砂浆,挂网 | | m ² | 9.00 | 35.08 | 315.72 | |
| 12 | 新购外墙条形砖 | | m ² | 9.00 | 65.50 | 589.50 | |
| 13 | 外墙砖恢复 | | m ² | 9.00 | 55.00 | 495.00 | |
| 13 | 垃圾清运 | | 项 | 1.00 | 1500.00 | 1500.00 | |
| | 一、工程直接费 | | | | | 23570.56 | |
| | 二、税金 | | | 3% | | 707.12 | |
| | 三、合计 | | | | | 24277.68 | |

