


阳光城市花园D区8单元防水维修				
序号	房号	位置	金额	备注
1	8-102	外墙瓷砖空鼓脱落	8850	
2	8-101	北面外墙漏水	2370	
3	8-403	南次卧漏水	4515	
4	8-603	南空调洞东外墙漏水	2185	
5	8-801	南卧漏水	3280	
6	8-901	南卧漏水	3108	
7	8-1502	南卧漏水	2889	6169
8		客厅漏水	3280	
9	8-1503	客厅北外墙漏水	3100	
10	8-1601	北卧漏水	2850	8043
		南卧东外墙漏水	5193	
11	8-1801	南卧漏水	3280	8215
		南卧东外墙漏水	4935	
12	8-1702	南卧漏水	3280	
13	8-301	主卧外墙漏水	3215	
14	8单元	门厅顶面周边漏水	2850	
15	8-601	主卧外墙漏水	3510	
16	8-702	主卧外墙渗水	3108	6446
		客厅外墙渗水	3338	
17	8-903	主卧外墙渗水	3166	8543
		客厅外墙渗水	2879	
		主卧卫生间墙体渗水	2498	
		总计	77679	



阳光城市花园D区8单元报价单

序号	项目名称	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	8-102外墙瓷砖空鼓脱落维修				
1	外墙瓦工施工作业	工	5	350	1750
2	辅助小工	工	5	200	1000
3	脚手费	项	1	300	300
4	瓷砖材料费	M ²	50	70	3500
5	水泥砂浆及瓷砖背胶等辅材	M ²	50	20	1000
6	施工面铲除及墙面清理	M ²	50	15	750
7	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M ²	50	11	550
	合计				8850

序号	项目名称	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	8-101北面外墙漏水				
1	外墙吊绳施工作业	次	1	350	350
2	安全辅助人员	工	1	200	200
3	施工面铲除及墙面清理	M ²	15	15	225
4	漏点拆除及堵漏王封堵	M ²	10	50	500
5	墙面披刮柔性防水砂浆	M ²	15	35	525
6	外墙刷JS防水材料3遍	M ²	15	28	420
7	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M ²	15	10	150
	合计				2370

序号	项目名称	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	8-403南次卧漏水				
1	外墙吊绳施工作业	M ²	2	350	700
2	安全辅助人员	M ²	2	200	400
3	施工面铲除及墙面清理	M ²	15	13	195
4	凿除原水泥砂浆保温层	m	4	55	220
5	堵漏王封堵漏点防水加固	m	4	45	180
6	外墙保温层开凿部分恢复	m	4	15	60
7	墙面披刮柔性防水砂浆	M ²	20	28	560
8	外墙刷JS防水材料3遍	M ²	20	35	700
9	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M ²	20	10	200
二	北小房间外墙补漆维修材料人工	M ²	20	65	1300
	合计				4515

序号	项目名称	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	8-603南空调洞东外墙渗水				
1	外墙吊绳施工作业	次	1	350	350

2	安全辅助人员	工	1	200	200
3	施工面铲除及墙面清理	M ²	15	13	195
4	凿除原水泥砂浆保温层	m	3	55	165
5	堵漏王封堵漏点防水加固	m	3	45	135
6	外墙保温层开凿部分恢复	m	3	15	45
7	墙面披刮柔性防水砂浆	M ²	15	28	420
8	外墙刷JS防水材料3遍	M ²	15	35	525
9	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M ²	15	10	150
	施工小计				2185

序号	项目名称	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	8-801南卧漏水				
1	外墙吊绳施工作业	M ²	2	350	700
2	安全辅助人员	M ²	2	200	400
3	施工面铲除及墙面清理	M ²	20	13	260
4	凿除原水泥砂浆保温层	m	4	55	220
5	堵漏王封堵漏点防水加固	m	4	45	180
6	外墙保温层开凿部分恢复	m	4	15	60
7	墙面披刮柔性防水砂浆	M ²	20	28	560
8	外墙刷JS防水材料3遍	M ²	20	35	700
9	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M ²	20	10	200
	合计				3280

序号	项目名称	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	8-901南卧漏水				
1	外墙吊绳施工作业	M ²	2	350	700
2	安全辅助人员	M ²	2	200	400
3	施工面铲除及墙面清理	M ²	18	13	234
4	凿除原水泥砂浆保温层	m	4	55	220
5	堵漏王封堵漏点防水加固	m	4	45	180
6	外墙保温层开凿部分恢复	m	4	15	60
7	墙面披刮柔性防水砂浆	M ²	18	28	504
8	外墙刷JS防水材料3遍	M ²	18	35	630
9	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M ²	18	10	180
	合计				3108

序号	项目名称	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	8-1502南卧漏水				
1	外墙吊绳施工作业	M ²	2	350	700
2	安全辅助人员	M ²	2	200	400
3	施工面铲除及墙面清理	M ²	18	13	234
4	凿除原水泥砂浆保温层	m	4	55	220
5	堵漏王封堵漏点防水加固	m	4	45	180
6	外墙保温层开凿部分恢复	m	4	15	60
7	墙面披刮柔性防水砂浆	M ²	15	28	420

8	外墙刷JS防水材料3遍	M2	15	35	525
9	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M ²	15	10	150
	施工小计				2889
序号	项目名称	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)
二	8-1502客厅漏水				
1	外墙吊绳施工作业	M ²	2	350	700
2	安全辅助人员	M ²	2	200	400
3	施工面铲除及墙面清理	M ²	20	13	260
4	凿除原水泥砂浆保温层	m	4	55	220
5	堵漏王封堵漏点防水加固	m	4	45	180
6	外墙保温层开凿部分恢复	m	4	15	60
7	墙面披刮柔性防水砂浆	M ²	20	28	560
8	外墙刷JS防水材料3遍	M2	20	35	700
9	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M ²	20	10	200
	施工小计				3280
	合计				6169

序号	项目名称	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	8-1503客厅北外墙漏水				
1	外墙吊绳施工作业	次	2	350	700
2	安全辅助人员	工	2	200	400
3	施工面铲除及墙面清理	M ²	15	13	195
4	凿除原水泥砂浆保温层	m	3	55	165
5	堵漏王封堵漏点防水加固	m	3	45	135
6	外墙保温层开凿部分恢复	m	3	15	45
7	墙面披刮柔性防水砂浆	M ²	20	28	560
8	外墙刷JS防水材料3遍	M ²	20	35	700
9	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M ²	20	10	200
10	洗手间顶面漏水(疑似上一户卫生间防水漏水)				
	小计				3100

序号	项目名称	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	8-1601北卧漏水				
1	外墙吊绳施工作业	M ²	2	350	700
2	安全辅助人员	M ²	2	200	400
3	施工面铲除及墙面清理	M ²	15	13	195
4	凿除原水泥砂浆保温层	m	4	55	220
5	堵漏王封堵漏点防水加固	m	4	45	180
6	外墙保温层开凿部分恢复	m	4	15	60
7	墙面披刮柔性防水砂浆	M ²	15	28	420
8	外墙刷JS防水材料3遍	M2	15	35	525
9	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M ²	15	10	150
	施工小计				2850
序号	项目名称	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)

二	8-1601南卧东外墙漏水				
1	外墙吊绳施工作业	次	2	350	700
2	安全辅助人员	工	2	200	400
3	施工面铲除及墙面清理	M ²	18	13	234
4	凿除原水泥砂浆保温层	m	3	55	165
5	堵漏王封堵漏点防水加固	m	3	45	135
6	外墙保温层开凿部分恢复	m	3	15	45
7	墙面披刮柔性防水砂浆	M ²	18	28	504
8	外墙刷JS防水材料3遍	M ²	18	35	630
9	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M ²	18	10	180
三	南房间阳台顶面漏水	项	1	2200	2200
	小计				5193
	施工合计				8043

序号	项目名称	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	8-1801南卧漏水				
1	外墙吊绳施工作业	M ²	2	350	700
2	安全辅助人员	M ²	2	200	400
3	施工面铲除及墙面清理	M ²	20	13	260
4	凿除原水泥砂浆保温层	m	4	55	220
5	堵漏王封堵漏点防水加固	m	4	45	180
6	外墙保温层开凿部分恢复	m	4	15	60
7	墙面披刮柔性防水砂浆	M ²	20	28	560
8	外墙刷JS防水材料3遍	M ²	20	35	700
9	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M ²	20	10	200
	施工小计				3280
二	8-1801南卧东外墙漏水				
1	外墙吊绳施工作业	次	2	350	700
2	安全辅助人员	工	2	200	400
3	施工面铲除及墙面清理	M ²	15	13	195
4	凿除原水泥砂浆保温层	m	3	55	165
5	堵漏王封堵漏点防水加固	m	3	45	135
6	外墙保温层开凿部分恢复	m	3	15	45
7	墙面披刮柔性防水砂浆	M ²	15	28	420
8	外墙刷JS防水材料3遍	M ²	15	35	525
9	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M ²	15	10	150
三	南房间阳台顶面漏水	项	1	2200	2200
	小计				4935
	施工合计				8215

序号	项目名称	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	8-1702南卧漏水				
1	外墙吊绳施工作业	M ²	2	350	700
2	安全辅助人员	M ²	2	200	400

3	施工面铲除及墙面清理	M ²	20	13	260
4	凿除原水泥砂浆保温层	m	4	55	220
5	堵漏王封堵漏点防水加固	m	4	45	180
6	外墙保温层开凿部分恢复	m	4	15	60
7	墙面披刮柔性防水砂浆	M ²	20	28	560
8	外墙刷JS防水材料3遍	M ²	20	35	700
9	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M ²	20	10	200
	施工小计				3280

序号	项目名称	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	8-301主卧外墙漏水				
1	外墙吊绳施工作业	次	2	350	700
2	安全辅助人员	工	2	200	400
3	施工面铲除及墙面清理	M ²	15	13	195
4	凿除原水泥砂浆保温层	m	4	55	220
5	堵漏王封堵漏点防水加固	m	4	45	180
6	外墙保温层开凿部分恢复	m	4	15	60
7	墙面披刮柔性防水砂浆	M ²	20	28	560
8	外墙刷JS防水材料3遍	M ²	20	35	700
9	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M ²	20	10	200
	小计				3215

序号	项目名称	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	8单元门厅顶面周边漏水				
1	外墙吊绳施工作业	次	2	350	700
2	安全辅助人员	工	2	200	400
3	施工面铲除及墙面清理	M ²	15	13	195
4	凿除原水泥砂浆保温层	m	4	55	220
5	堵漏王封堵漏点防水加固	m	4	45	180
6	外墙保温层开凿部分恢复	m	4	15	60
7	墙面披刮柔性防水砂浆	M ²	15	28	420
8	外墙刷JS防水材料3遍	M ²	15	35	525
9	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M ²	15	10	150
	小计				2850
序号	项目名称	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)
	8-601主卧外墙渗水				
1	外墙吊绳施工作业	M ²	2	350	700
2	安全辅助人员	M ²	2	200	400
3	施工面铲除及墙面清理	M ²	20	13	260
4	凿除原水泥砂浆保温层	m	6	55	330
5	堵漏王封堵漏点防水加固	m	6	45	270
6	外墙保温层开凿部分恢复	m	6	15	90
7	墙面披刮柔性防水砂浆	M ²	20	28	560
8	外墙刷JS防水材料3遍	M ²	20	35	700
9	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M ²	20	10	200

	施工小计				3510
一	8-702主卧外墙渗水				
1	外墙吊绳施工作业	M ²	2	350	700
2	安全辅助人员	M ²	2	200	400
3	施工面铲除及墙面清理	M ²	18	13	234
4	凿除原水泥砂浆保温层	m	4	55	220
5	堵漏王封堵漏点防水加固	m	4	45	180
6	外墙保温层开凿部分恢复	m	4	15	60
7	墙面披刮柔性防水砂浆	M ²	18	28	504
8	外墙刷JS防水材料3遍	M2	18	35	630
9	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M ²	18	10	180
	施工小计				3108
二	8-702客厅外墙渗水				
1	外墙吊绳施工作业	M ²	2	350	700
2	安全辅助人员	M ²	2	200	400
3	施工面铲除及墙面清理	M ²	18	13	234
4	凿除原水泥砂浆保温层	m	6	55	330
5	堵漏王封堵漏点防水加固	m	6	45	270
6	外墙保温层开凿部分恢复	m	6	15	90
7	墙面披刮柔性防水砂浆	M ²	18	28	504
8	外墙刷JS防水材料3遍	M2	18	35	630
9	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M ²	18	10	180
	施工小计				3338
	合计				6446
	合计				69136
序号	项目名称	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	8-903主卧外墙渗水				
1	外墙吊绳施工作业	M ²	2	350	700
2	安全辅助人员	M ²	2	200	400
3	施工面铲除及墙面清理	M ²	16	13	208
4	凿除原水泥砂浆保温层	m	6	55	330
5	堵漏王封堵漏点防水加固	m	6	45	270
6	外墙保温层开凿部分恢复	m	6	15	90
7	墙面披刮柔性防水砂浆	M ²	16	28	448
8	外墙刷JS防水材料3遍	M2	16	35	560
9	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M ²	16	10	160
	施工小计				3166
二	8-903客厅外墙渗水				
1	外墙吊绳施工作业	M ²	2	350	700
2	安全辅助人员	M ²	2	200	400
3	施工面铲除及墙面清理	M ²	14	13	182
4	凿除原水泥砂浆保温层	m	5	55	275
5	堵漏王封堵漏点防水加固	m	5	45	225
6	外墙保温层开凿部分恢复	m	5	15	75
7	墙面披刮柔性防水砂浆	M ²	14	28	392
8	外墙刷JS防水材料3遍	M2	14	35	490

9	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M ²	14	10	140
	施工小计				2879
三	8-903主卧卫生间墙体渗水				
1	外墙吊绳施工作业	次	1	350	350
2	安全辅助人员	工	1	200	200
3	施工面铲除及墙面清理	M ²	18	13	234
4	凿除原水泥砂浆保温层	m	4	55	220
5	漏点拆除及堵漏王封堵	M ²	4	45	180
6	墙面披刮柔性防水砂浆	M ²	18	28	504
7	外墙刷JS防水材料3遍	M ²	18	35	630
8	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M ²	18	10	180
	施工小计				2498
	合计				8543
	本页合计				77679

