

工程预算书

建设单位: _____

工程编号: 20251028001


工程名称: 金色商业广场6单元外墙渗漏水维修

施工单位: _____

工程造价: 63708.25 元

编制人: _____ 审核人: _____

编制时间: 2025年10月31日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金色商业广场6单元外墙渗漏水维修

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	一	6单元东面外墙空鼓开裂脱落渗漏水维修			1		28219.80	
1	01B448	外墙维修施工安全围挡及警戒	施工围挡、人工警戒、高空作业辅助	天	4	524.00	2096.00	
2	01B450	空鼓脱落外墙切割清理	切割清理外墙防水保温粉刷层	m2	36	116.18	4182.48	
3	010903003043	墙面砂浆防水(防潮)	防水砂浆	m2	36	35.21	1267.56	
4	010903002038	墙面涂膜防水	刷聚氨脂防水涂料	m2	36	99.87	3595.32	
5	011001003039	保温隔热墙面	1、外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板保温砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4m (网格布)	m2	36	147.31	5303.16	
6	010903001044	墙面防水	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍 (厚2mm)	m2	36	39.29	1414.44	
7	011407001043	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 胶带分格	m2	36	111.47	4012.92	
8	010903001045	墙面防水	外墙堵漏修缮施工 (防水胶工法) 涂料基层	m2	12	117.91	1414.92	
9	01B451	高空作业费	吊绳高空作业误工及风险补助费	项	1	2800.00	2800.00	
10	01B452	材料搬运	材料搬运	项	1	711.00	711.00	
11	01B453	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	1422.00	1422.00	
	二	6单元顶层楼梯间外墙渗漏水维修			1		17098.19	
12	01B437	外墙维修施工安全围挡及警戒	施工围挡、人工警戒、高空作业辅助	天	3	524.00	1572.00	
13	01B438	空鼓脱落外墙切割清理	切割清理外墙防水保温粉刷层	m2	18	116.18	2091.24	
14	010903003041	墙面砂浆防水(防潮)	防水砂浆	m2	18	35.21	633.78	
15	010903002036	墙面涂膜防水	刷聚氨脂防水涂料	m2	18	99.87	1797.66	
16	011001003037	保温隔热墙面	1、外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板保温砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4m (网格布)	m2	18	147.31	2651.58	
17	010903001040	墙面防水	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍 (厚2mm)	m2	18	39.29	707.22	
18	011407001041	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 胶带分格	m2	18	111.47	2006.46	
19	010903001041	墙面防水	外墙堵漏修缮施工 (防水胶工法) 涂料基层	m2	15	117.91	1768.65	
20	01B439	高空作业费	吊绳高空作业误工及风险补助费	项	1	2100.00	2100.00	
本页小计							43548.39	

