驰泓建筑

咨询电话：0510 - 6810 1068
官网：www.wxchihong.com
邮箱：shenml@wxchihong.com

龙湖滟澜山房屋渗水脱落维修

483栋 报价汇总

编号： CHBID-25090.18

序号	单元号	单位工程名称	金额（元）
1	483	483单元楼顶瓦片脱落	39,645.48
		483栋 汇总，共1 户（项） 小计：	**39,645.48**

*注：此报价自报价之日起，6个月内有效！

无锡驰泓建筑工程有限公司

2025/12/29

驰泓建筑

咨询电话：0510 - 6810 1068
官网：www.wxchihong.com
邮箱：shenml@wxchihong.com

龙湖滟澜山房屋渗水脱落维修报价明细

位置：　483单元楼顶瓦片脱落　　CHBID-25090.18.1.31

序号	项目名称	单位	工程量	主材费	辅材机械	人工费	综合单价	总价(元)
1	高空吊绳人工费	工	12.00			500	500	6,000.00
2	拆除 屋面碎瓦	㎡	35.00		40	85	125	4,375.00
3	防水砂浆粉刷找平层	㎡	35.00	50	30	150	230	8,050.00
4	运输 瓦片	工	8.00		125	375	500	4,000.00
5	铺设 新瓦	㎡	35.00	270	20	9	299	10,465.00
6	垃圾清理外运	㎡	35.00			50	50	1,750.00
7	小计							34,640.00
8	管理及措施费		0.05					1,732.00
9	增值税金		0.09					3,273.48
合计：								39,645.48

*注：此报价自报价之日起，6个月内有效！

施工工艺：
拆除屋面碎瓦→防水砂浆粉刷找平层→运输运输→铺设新瓦→垃圾清理外运

无锡驰泓建筑工程有限公司
2025/12/29