

长广溪庄园消防维修改造工程 工程

投标总价

招标人: _____

工程名称: 长广溪庄园消防维修改造工程

投标总价 (小写): 252,056.05

(大写): 贰拾伍万贰仟零伍拾陆元零伍分

投标人: 江苏鑫达建设工程有限公司 (单位盖章)



法定代表人

或其授权人: _____

(签字或盖章)



编制人: _____



(造价人员签字盖专用章)

编制时间:



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长广溪庄园消防维修改造工程
 标段：长广溪庄园消防维修改造工程
 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
消防泵房和室外消防							115436.21	
1	030807003001	低压法兰阀门	1、名称：拆除原暗杆闸阀DN150	个	4	83.98	335.92	
2	030807003002	低压法兰阀门	1、名称：拆除原暗杆闸阀DN100	个	6	57.87	347.22	
3	030807003003	低压法兰阀门	1、名称：拆除原暗杆闸阀DN80	个	2	44.01	88.02	
4	030807003004	低压法兰阀门	1、名称：拆除原暗杆遥控阀DN80	个	2	44.01	88.02	
5	030901004001	报警装置	1、名称：拆除故障湿式报警阀组DN100	组	2	612.11	1224.22	
6	030807003005	低压法兰阀门	1、名称：拆除原暗杆止回阀DN100	个	4	57.87	231.48	
7	030807003006	低压法兰阀门	1、名称：安装明杆闸阀DN150	个	4	927.95	3711.8	
8	030807003007	低压法兰阀门	1、名称：安装明杆闸阀DN100	个	6	753.73	4522.38	
9	030807003008	低压法兰阀门	1、名称：安装明杆闸阀DN80	个	2	632.99	1265.98	
10	030807003009	低压法兰阀门	1、名称：安装遥控浮球阀DN80	个	2	1336.99	2673.98	
11	030901004002	报警装置	1、名称：更换安装湿式报警阀组DN100	组	2	3765.73	7531.46	
12	030807003010	低压法兰阀门	1、名称：更换安装止回阀DN100	个	4	465.73	1862.92	
13	030601002001	压力仪表	1、名称：喷淋主管消防主管新增安装压力表DN100表面16公斤压力，含不锈钢缓冲管	台	8	163.11	1304.88	
本页小计							25188.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



表-08



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长广溪庄园消防维修改造工程

工程名称：长广溪庄园消防维修改造工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
14	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：湿式报警阀组警铃管道引至室外 2、材质、规格：DN25镀锌钢管	m	35	45.79	1602.65		
15	030904004001	消防警铃	1、名称：消防警铃安装	个	2	147.35	294.7		
16	030601002002	压力仪表	1、名称：电子低压压力启泵控制表	台	2	381.18	762.36		
17	030411004011	配线	1、名称：铜芯电线 2、规格：WDZBN-RYDS-2*1.5 3、配线形式：管内穿线	m	125	4.25	531.25		
18	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：明敷	m	125	17.43	2178.75		
19	03B003	消火栓控制柜增加低压启泵功能	消防泵控制柜内功能改造电器系统增加	台	2	1000	2000		
20	03B002	维修消防泵控制柜	消防泵控制柜、喷淋泵控制柜修复无法启泵功能	台	2	1180	2360		
21	03B001	消防主泵漏水维修	消防泵启动都漏水严重	台	4	1000	4000		
22	03B004	消防水池液位显示装置	水泵房安装消防水池液位显示装置	套	1	1800	1800		
23	030901003001	水喷淋(雾)喷头	拆除原下喷头	个		11.3	316.4		
24	030901003002	水喷淋(雾)喷头	安装上喷头	个		37.75	1057		
本页小计								16903.11	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



表-08



扫描全能王 创建

I
21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长广溪庄园消防维修改造工程

标段：长广溪庄园消防维修改造工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
25	030901012001	消防水泵接合器	1、安装部位：DN150水泵接合器 更换	套	2	1600.95	3201.9		
26	03B005	消防管漏水点听漏	专业人员专业仪器 夜间加班听漏	项	1	6000	6000		
27	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：土方开挖三类土 2、挖土深度：1.0m以内 3、维修消防漏水 管	m3	110	39.92	4391.2		
28	040103001002	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：素土回填	m3	82	13.99	1147.18		
29	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方外运 2、运距：运距及弃置点由投标人自行考虑，含土方消纳处置费	m3	28	63.73	1784.44		
30	03B006	恢复原路面	恢复原石头砖路面	项	1	7500	7500		
31	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室外埋地敷设 DN150	m	60	173	10380		
32	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室外埋地敷设 DN150	m	60	125.35	7521		
33	031202008001	埋地管道防腐	1、除锈级别：埋地管道防腐	m2	50	78.99	3949.5		
34	011001006001	其他保温隔热	消防管道保温隔热	m2	15	130	1950		
35	030901010001	室内消火栓	拆除原生锈破损消火栓	套	20	63.09	1261.8		
36	030901010003	室内消火栓	1、安装方式 1500*700	套	20	870	17400		
37	03B014	消防水带	更换消防水带 尺寸：DN65 长度：25米	条	23	115	2645		
本页小计								69132.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表-08



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长广溪庄园消防维修改造工程

工程名称：长广溪庄园消防维修改造工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
38	030901008001	末端试水装置	末端试水装置更换	组	8	363.49	2907.92		
39	030601002003	压力仪表	1、名称：喷淋主管消防主管新增安装压力表DN100表面16公斤压力，含不锈钢缓冲管	台	8	163.11	1304.88		
消防报警系统								58082.8	
40	030904001001	点型探测器	1、名称：更换烟感探测器	个	90	99.94	8994.6		
41	030904003001	按钮	1、名称：更换手动报警按钮	个	25	126.39	3159.75		
42	030904005001	声光报警器	1、名称：更换声光报警器	个	13	168.69	2192.97		
43	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：多线模块，消防泵控制柜、风机控制柜模块	个（台）	26	296.77	7716.02		
44	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、安装方式：更换消防电话单机	个（部）	7	121.66	851.62		
45	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：更换消防广播喇叭	个	15	75.27	1129.05		
46	030904014001	消防广播及对讲电话主机（柜）	1、安装方式：更换原主机消防功放	台	1	3611.92	3611.92		
47	030904014002	消防广播及对讲电话主机（柜）	1、安装方式：更换消防电话主机	台	1	3511.64	3511.64		
48	03B015	报警主机多线联动卡故障更换	报警主机多线联动卡故障更换	套	1	2300	2300		
49	080903013001	报警备用电源	消防报警主机电源故障更换电池	台	2	950	1900		
50	03B007	修复消防广播线路	修复消防广播线路	条	1	1500	1500		
51	03B008	修复消防电话通讯线	修复消防电话通讯线	条	1	1500	1500		
52	03B009	修复消防报警总线接地	修复消防报警总线接地	条	2	1500	3000		
本页小计								45580.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



表一08




扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长广溪庄园消防维修改造工程
标段：长广溪庄园消防维修改造工程
第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	03B013	修复消防报警多线接地	修复消防风机控制线与消防泵控制线	条	3	1500	4500	
54	03B010	制作报警点位图	测试所有报警点位图并制作报警点位图	点	286	8	2288	
55	030905001001	自动报警系统调试		系统	1	9927.23	9927.23	
消防防排烟系统							29295.63	
56	030703001001	碳钢阀门	1. 名称：280℃防火阀 2. 规格：1000*400 3. 类型：280℃防火阀	个	4	835.68	3342.72	
57	030703001002	碳钢阀门	1. 名称：280℃防火阀 2. 规格：1500*800 3. 类型：280℃防火阀	个	5	1232.82	6164.1	
58	030703019001	柔性接口	1、名称：消防风管风机软接	m2	13	511.47	6649.11	
59	03B011	消防风机维修	消防风机无法启动动维修内部电机	台	3	800	2400	
60	030703021001	静压箱	1. 名称：更换消声静压箱 1100*1100*800 2. 规格：1100*1100*800	个	1	2326.68	2326.68	
61	030411004012	配线	1、名称：铜芯电线 2、规格：WDZBN-RYDS-2*1.5 3、配线形式：管内穿线 4、风阀连锁修风机控制线	米	159	4.65	739.35	
本页小计							38337.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



表一-08



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长广溪庄园消防维修改造工程
标段：长广溪庄园消防维修改造工程
第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
62	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：聚定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：明敷	m	159	17.43	2771.37		
63	038012	消防风机控制柜	修复消防控制柜无法启动风机	台	3	600	1800		
64	030413001001	铁构件	拆除原生锈支架	kg	135	3.97	535.95		
65	030413001002	铁构件	安装风管支架	kg	135	19.01	2566.35		
消防应急照明								11361.63	
66	030412004001	装饰灯	1、名称：更换磁感指示灯具	套	36	74.22	2671.92		
67	030412004002	装饰灯	更换应急照明灯、泵房风机房增加灯具	套	45	79.27	3567.15		
68	030411004013	配线(消防泵房、消防风机房增加应急照明灯)	1、名称：铜芯电线 2、规格：WDZBN-RYDS-2*1.5 3、配线形式：管内穿线	m	232	4.65	1078.8		
69	030411001003	配管(消防泵房、消防风机房增加应急照明灯)	1、名称：电气配管 2、材质：聚定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：明敷	m	232	17.43	4043.76		
其他								6729.57	
70	100701003001	钢质防火门	安装钢制防火门3樘防火门	m ²	9	747.73	6729.57		
分部分项合计								220905.84	
措施项目									
单价措施合计									
本页小计								25764.87	
合 计								220905.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



表-08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：长广溪庄园消防维修改造工程

标段：长广溪庄园消防维修改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3777.49			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	3313.59			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	463.9			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取。
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-					

编制人（造价人员）：



编制人（造价工程师）：

表-11



扫描全能王 创建

总价措施项目清单与计价表

标段：长广溪庄园消防维修改造工程

工程名称：长广溪庄园消防维修改造工程

工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价人员）：




表-11



扫描全能王 创建

