

工程预算书

建设单位: _____

工程编号: 20250422001

工程名称: 悦府园19-602屋面外墙渗水维修

施工单位: _____

工程造价: 55080.66 元

编制人: _____ 审核人: _____

编制时间: 2025年12月15日



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：悦府园19-602屋面外墙渗水维修

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	一	19-602餐厅顶棚、北面小卧室西侧外墙渗水			1		6519.08	
1	01B215	外墙维修施工安全围挡及警戒	施工围挡、人工警戒	天	2	524.00	1048.00	
2	01B217	空鼓脱落外墙切割清理	切割清理外墙防水保温粉刷层	m ²	1.5	116.18	174.27	
3	010903003039	墙面砂浆防水(防潮)	防水砂浆	m ²	1.5	35.21	52.82	
4	010903002034	墙面涂膜防水	刷聚氨脂防水涂料	m ²	1.5	99.87	149.81	
5	011001003035	保温隔热墙面	1、外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板保温砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4mm(网格布)	m ²	1.5	147.31	220.97	
6	010903001034	墙面防水	外墙堵漏修缮施工(防水胶工法) 瓷砖基层	m ²	12	116.25	1395.00	
7	011407001035	墙面喷刷涂料	外墙弹性涂料 二遍	m ²	1.5	111.47	167.21	
8	01B218	吊绳高空作业	吊绳高空作业外墙防水维修	项	4	650.00	2600.00	
9	01B219	材料搬运	材料搬运	项	1	316.00	316.00	
10	01B220	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	395.00	395.00	
	二	19-602屋面渗水维修			1		28362.61	
11	01B288	凿除清理屋面	凿除钢筋混凝土保护层 凿除隔热板 凿除加气混凝土块 凿除防水卷材 凿除防水砂浆找平层	m ²	3.6	164.20	591.12	
12	01B289	裂缝防水	裂缝注环氧树脂	m ²	3.6	216.92	780.91	
13	01B290	裂缝防水	裂缝注环氧树脂(室内)	m ²	3.6	158.60	570.96	
14	010902003005	屋面刚性层(找平层、水泥砂浆防水层)	1、刚性层厚度：50 2、混凝土种类：自拌 3、混凝土强度等级：C20 4、涂膜防水：聚氨酯2mm	m ²	3.6	218.16	785.38	
15	011001001003	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：水泥珍珠岩 2、隔气层材料品种、厚度：喷涂改性聚氨酯硬泡体	m ²	3.6	202.66	729.58	
本页小计							99770.03	

