

投 标 总 价

招 标 人： _____ 无锡市宏厦物业管理有限公司 _____

工 程 名 称： _____ 镇巷消防改造工程 _____

投标总价（小写）： _____ 707351.35 _____

（大写）： _____ 柒拾万柒仟叁佰伍拾壹元叁角伍分 _____

投 标 人： _____ 中安建设安装集团有限公司 _____



法定代表人
或其授权人： _____



编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)

时 间： _____ 2024年01月01日 _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0309 报警系统								
1	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟探测器 2、线制：总线制 3、类型：吸顶	个	488	97.53	47594.64	
2	030904001008	点型探测器	1、名称：感温探测器 2、线制：总线制 3、类型：吸顶	个	95	74.04	7033.80	
3	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：离地2.5米	个	42	175.02	7350.84	
4	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮 2、规格：总线制	个	91	124.86	11362.26	
5	030904003002	按钮	1、名称：消火栓起泵报警按钮 2、规格：总线制	个	206	127.36	26236.16	
6	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、类型：总线制	个	6	232.37	1394.22	
7	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话	个（部）	10	72.41	724.10	
8	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播箱 2、功率：3W 3、安装方式：吸顶式	个	45	66.57	2995.65	
9	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：防火阀消防控制模块 2、规格：总线制	个	15	232.29	3484.35	
10	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：多线模块 2、规格：总线制	个	14	232.29	3252.06	
11	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：消防广播模块 2、规格：总线制	个	10	232.29	2322.90	
12	030904008015	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、类型：总线制	个	21	226.29	4752.09	
13	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：电梯消防控制模块 2、规格：总线制	个	8	232.29	1858.32	
14	030904004001	消防警铃	1、名称：楼层显示器 2、规格：总线制	个	10	1904.31	19043.10	
15	030904001003	点型探测器	1、名称：拆除感烟探测器 2、线制：总线制 3、类型：吸顶	个	583	14.19	8272.77	
16	030904005002	声光报警器	1、名称：拆除声光报警器 2、规格：离地2.5米	个	42	10.27	431.34	
本页小计							148108.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
17	030904003003	按钮	1、名称：拆除手动报警按钮 2、规格：总线制	个	91	6.84	622.44		
18	030904003004	按钮	1、名称：拆除消防栓起泵报警按钮 2、规格：总线制	个	206	6.84	1409.04		
19	030904008007	模块（模块箱）	1、名称：拆除消防模块 2、类型：总线制	个	58	6.84	396.72		
20	030904007003	消防广播（扬声器）	1、名称：拆消防广播箱 2、安装方式：吸顶式	个	40	15.39	615.60		
21	030413002001	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽 2、规格：DN20 3、类型：砖墙	m	10	34.25	342.50		
22	030411001001	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明装	m	300	21.15	6345.00		
23	030411001006	配管	1、名称：金属软管 2、规格：DN20	m	100	21.26	2126.00		
24	030411004001	配线	1、名称：ZN-RVS-2*1.5 2、配线部位：管内穿线	m	1200	3.59	4308.00		
25	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、安装形式：明装	个	20	12.16	243.20		
26	030904017001	报警联动一体机	1、规格、线制：C4000琴台式1080mm宽×800mm厚×1245mm高，16回路，含2000地址报警点和联动点，7寸真彩液晶屏，带打印功能，含控制器系统电源和一路联动电源，12V38AH蓄电池一组。	台	1	23333.66	23333.66		
27	030904015001	火灾报警控制微机（CRT）	1、火灾报警控制微机（CRT）	台	1	5853.79	5853.79		
28	030904014001	消防广播及对讲电话主机（柜）	1、消防电话主机 2、可以存储9小时以上的通话录音，及500条呼叫通话记录，能准确记录每部分机呼叫、通话发生的时间、类型及通话内容。	台	1	4603.81	4603.81		
本页小计								50199.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
29	030904014002	消防广播及对讲电话主机 (柜)	1、消防广播控制柜 2、带USB和RCA两个源输入，支持mp3格式背景音乐广播。全自动麦克风录音，录音时间不少于30分钟。模式和手动支持。在自动模式下，磁盘接受自动控制。在手动模式下，有自动提示音。	台	1	4628.89	4628.89		
30	030904014003	消防广播及对讲电话主机 (柜)	1、消防广播功放 2、主电源：AC220V (+10%，-15%，50Hz)；备用电源：AC220V (+10%，-15%，50Hz)；频率响应范围：80Hz-8kHz	台	1	2931.47	2931.47		
31	030404017001	配电箱	1、名称：风机控制柜维修	台	6	1072.53	6435.18		
32	030404017002	配电箱	1、名称：消防水泵控制柜维修	台	2	1572.53	3145.06		
分部小计								215448.96	
0309 消防水系统									
33	030109001001	离心式泵	1、名称：消防水泵维修 (轴承、密封圈更换，水泵维修保养) 30 Kw	台	2	3663.85	7327.70		
34	030109001002	离心式泵	1、名称：稳压泵拆除更换 2、型号：1.5KW	台	1	3363.99	3363.99		
35	030109001003	离心式泵	1、名称：稳压泵消防水泵维修 (轴承、密封圈更换，水泵维修保养)	台	1	1613.99	1613.99		
36	030807003018	低压法兰阀门	1、名称：拆除更换闸阀 2、型号、规格：DN200	个	2	1378.95	2757.90		
37	030807003021	低压法兰阀门	1、名称：拆除更换闸阀 2、型号、规格：DN150	个	2	749.70	1499.40		
38	030807003024	低压法兰阀门	1、名称：拆除更换闸阀 2、型号、规格：DN100	个	2	557.17	1114.34		
本页小计								34817.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
39	030807003025	低压法兰阀门	1、名称：拆除更换 闸阀 2、型号、规格：DN50	个	8	231.02	1848.16		
40	030807003026	低压法兰阀门	1、名称：拆除更换 止回阀 2、型号、规格：DN50	个	2	191.02	382.04		
41	030807003027	低压法兰阀门	1、名称：拆除更换 止回阀 2、型号、规格：DN150	个	2	728.11	1456.22		
42	030807003028	低压法兰阀门	1、名称：拆除更换 软接 2、型号、规格：DN150	个	4	568.11	2272.44		
43	030807003029	低压法兰阀门	1、名称：拆除更换 软接 2、型号、规格：DN50	个	2	151.02	302.04		
44	030807003030	低压法兰阀门	1、名称：拆除更换 软接 2、型号、规格：DN200	个	4	778.95	3115.80		
45	030901004001	报警装置	1、名称：拆除更换 湿式报警阀 2、型号、规格：DN100	组	2	2893.93	5787.86		
46	030901001011	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：安 装DN150 3、连接形式：沟槽 连接	m	10	212.24	2122.40		
47	030901001013	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：拆 除及更换镀锌钢管DN 100（含管件） 3、连接形式：沟槽 连接	m	20	147.43	2948.60		
48	030901001014	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：拆 除新安装DN80 3、连接形式：沟槽 连接	m	1	98.65	98.65		
49	030901001015	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：拆 除重新安装DN65 3、连接形式：沟槽 连接	m	1	76.78	76.78		
50	030901001016	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：拆 除重新安装DN25 3、连接形式：螺纹	m	20	59.22	1184.40		
本页小计								21595.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
51	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：钢丝网复合骨架管1.6Mpa 2、材质、规格：DN150 3、连接形式：电熔连接	m	125	152.20	19025.00	
52	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：钢丝网复合骨架管1.6Mpa 2、材质、规格：DN100 3、连接形式：电熔连接	m	320	101.26	32403.20	
53	030807003015	低压法兰阀门	1、名称：蝶阀 2、材质：拆除更换新阀门 3、型号、规格：DN65	个	1	252.58	252.58	
54	030807003016	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、材质：拆除更换新阀门 3、型号、规格：DN80	个	1	406.93	406.93	
55	030807003017	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、材质：拆除更换新阀门 3、型号、规格：DN65	个	1	318.58	318.58	
56	030901010006	室内消火栓	1、安装方式：拆除更换消防箱门	个	1	139.52	139.52	
57	030807003011	低压法兰阀门	1、名称：拆除更换闸阀 2、型号、规格：DN25 3、连接形式：螺纹	个	1	110.02	110.02	
58	030601002002	压力仪表	1、名称：拆除更换压力表 2、型号：1.6Mpa	台	1	145.46	145.46	
59	030901010008	室内消火栓	1、安装方式：拆除更换新消火栓阀及消火栓箱1000*700 2、型号、规格：DN65	套	2	442.78	885.56	
60	041001001002	拆除路面	1、材质：拆除沥青、混凝土路面	m ²	320	20.26	6483.20	
61	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：机械土方开挖	m ³	280	7.50	2100.00	
62	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：土方开挖	m ³	25	79.83	1995.75	
63	040103001001	回填方	1、密实度要求：原土回填	m ³	50	30.00	1500.00	
64	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：土方清理	m ³	260	80.44	20914.40	
本页小计							86680.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
65	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25混凝土消防管道包裹	m2	250	135.04	33760.00		
66	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：路面沥青恢复	m2	320	124.44	39820.80		
67	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：消防管道查漏	点	2	5000.00	10000.00		
68	030901010002	室内消火栓	1、安装方式：消防箱门	个	10	131.35	1313.50		
69	030901010003	室内消火栓	1、安装方式：消防软管卷盘	套	10	196.35	1963.50		
70	030901010009	室内消火栓	1、安装方式：消防水带	套	200	149.52	29904.00		
71	030901010010	室内消火栓	1、安装方式：水枪	套	45	61.35	2760.75		
72	030901013001	灭火器	1、形式：ABC -3	具(组)	200	95.77	19154.00		
73	030807003004	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN25 3、连接形式：螺纹	个	2	83.33	166.66		
74	030901010004	室内消火栓	1、安装方式：拆除更换新消火栓阀 2、型号、规格：DN65	套	10	292.78	2927.80		
75	030404017003	配电箱	1、名称：消防泵控制柜维修	台	2	1391.73	2783.46		
76	031006015001	水箱	1、材质、类型：屋顶不锈钢水箱漏水维修	台	2	966.76	1933.52		
77	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：5cm	m3	1.8	2215.83	3988.49		
78	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝壳保护层	m2	45	116.66	5249.70		
分部小计								281679.09	
0309 排烟系统									
79	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：拆除更换风管 2、形状：周长2000m以下 3、板材厚度： $\delta = 0.75\text{mm}$	m2	105	187.82	19721.10		
80	030703019001	柔性接口	1、名称：拆除更换连接软接口	m2	6	182.07	1092.42		
81	030703001001	碳钢阀门	1、名称：正压送风阀执行机构维修、保养 2、型号：800*500	个	6	168.64	1011.84		
本页小计								177551.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
82	030703001002	碳钢阀门	1、名称：地下室排烟阀执行机构维修、保养 2、规格：周长大于3200mm	个	2	229.89	459.78		
分部小计								22285.14	
0309 应急照明系统									
83	030412004001	装饰灯	1、名称：应急照明灯	套	280	77.59	21725.20		
84	030411001004	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明装	m	100	14.05	1405.00		
85	030411004004	配线	1、名称：电源线BV-1.5	m	400	3.25	1300.00		
86	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、安装形式：明装	个	10	12.08	120.80		
87	030412004002	装饰灯	1、名称：拆除应急照明灯	套	280	15.52	4345.60		
分部小计								28896.60	
消防调试检测									
88	030905001003	自动报警系统调试	1、点数：火灾报警系统调试 1000点以内，含风机、卷帘门、防火阀等全部设施 2、其他：含CRT消防图纸制作	系统	1	28044.63	28044.63		
89	030905002002	水灭火控制装置调试	1、系统形式：消火栓系统、喷淋系统试压	项	2	3145.76	6291.52		
90	03B001	消防检测费	第三方对工程消防设施检测验收（一次性收取）	m2	25192	0.45	11336.40		
分部小计								45672.55	
分部分项合计								593982.34	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	5129.89	5129.89		
2	031302007001	高层施工增加		项	1	16174.98	16174.98		
3	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5249.43	5249.43		
单价措施合计								26554.30	
本页小计								101583.23	
合 计								620536.64	

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第1页 共94页

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器			计量单位	个	工程量	488					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-158	点型探测器 总线制感烟	个	1	35.9	3.66	0.21	17.23	5.03	35.9	3.66	0.21	17.23	5.03	
综合人工工日		小计							35.9	3.66	0.21	17.23	5.03	
0.3355工日		未计价材料费							35.5					
清单项目综合单价								97.53						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	感烟探测器			个	1	35.5	35.5							
	白布			m	0.019736	3.43	0.07							
	塑料膨胀管 φ6×50			十个	0.039473	0.69	0.03							
	焊锡			kg	0.019736	36.87	0.73							
	焊锡膏 瓶装50g			kg	0.009868	51.45	0.51							
	自攻螺钉 M4×65			十个	0.296045	0.27	0.08							
	汽油			kg	0.029603	9.12	0.27							
	冲击钻头 φ6~8			根	0.019736	1.72	0.03							
	胶合板 2440×1220×6			m ²	0.019736	10.29	0.2							
	防火涂料 A60-1			kg	0.049341	16.29	0.8							
	901胶			kg	0.009868	2.14	0.02							
	热镀锌钢板 δ 2.5 Q235B			m ²	0.009868	87.01	0.86							
	异型塑料管 dn5			m	0.049341	1.17	0.06							
其他材料费						-		-						
材料费小计						-	39.16	-						

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第2页 共94页

项目编码	030904001008	项目名称	点型探测器					计量单位	个	工程量	95		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-154	点型探测器 多线制 感温	个	1	21.12	4.54	0.08	10.14	2.96	21.12	4.54	0.08	10.14	2.96
综合人工工日		小计						21.12	4.54	0.08	10.14	2.96	
0.1974工日		未计价材料费						35.2					
清单项目综合单价								74.04					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	点型探测器 多线制 感温			个	1	35.2	35.2						
	电			kW·h	0.026315	0.76	0.02						
	白布			m	0.039473	3.43	0.14						
	塑料膨胀管 φ6×50			十个	0.039473	0.69	0.03						
	焊锡			kg	0.039473	36.87	1.46						
	焊锡膏 瓶装50g			kg	0.009868	51.45	0.51						
	自攻螺钉 M4×65			十个	0.296045	0.27	0.08						
	汽油			kg	0.029605	9.12	0.27						
	冲击钻头 φ6~8			根	0.019736	1.72	0.03						
	胶合板 2440×1220×6			m2	0.019736	10.29	0.2						
	防火涂料 A60-1			kg	0.049341	16.29	0.8						
	901胶			kg	0.009868	2.14	0.02						
	热镀锌钢板 δ 2.5 Q235B			m2	0.009868	87.01	0.86						
	异型塑料管 dn5			m	0.098682	1.17	0.12						
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	39.74	-				

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第4页 共94页

项目编码	030904003001	项目名称	按钮			计量单位	个	工程量	91					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-164	按钮安装	个	1	51.74	4.73	0.81	24.84	7.24	51.74	4.73	0.81	24.84	7.24	
综合人工工日		小计								51.74	4.73	0.81	24.84	7.24
0.4835工日		未计价材料费								35.5				
清单项目综合单价								124.86						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	手动报警按钮				个	1	35.5	35.5						
	镀锌自攻螺钉 M4~6×10~35				十个	0.310489	0.59	0.18						
	白布				m	0.048514	3.43	0.17						
	钻头 φ3				根	0.019405	1.2	0.02						
	塑料膨胀管 φ6×50				十个	0.164947	0.69	0.11						
	焊锡				kg	0.049489	36.87	1.82						
	焊锡膏 瓶装50g				kg	0.019405	51.45	1						
	镀锌自攻螺钉 M6×100				十个	0.038811	0.48	0.02						
	汽油				kg	0.029108	9.12	0.27						
	冲击钻头 φ6~8				根	0.058216	1.72	0.1						
	胶合板 2440×1220×6				m2	0.009702	10.29	0.1						
	防火涂料 A60-1				kg	0.048514	16.29	0.79						
	异型塑料管 dn5				m	0.126135	1.17	0.15						
	其他材料费							-	-					
材料费小计							-	40.23	-					

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第5页 共94页

项目编码	030904003002	项目名称	按钮					计量单位	个	工程量	206		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	51.74	4.73	0.81	24.84	7.24	51.74	4.73	0.81	24.84	7.24
综合人工工日		小计						51.74	4.73	0.81	24.84	7.24	
0.4835工日		未计价材料费						38					
清单项目综合单价								127.36					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	消火栓起泵报警按钮			个	1	38	38						
	镀锌自攻螺钉 M4~6×10~35			十个	0.310489	0.59	0.18						
	白布			m	0.048514	3.43	0.17						
	钻头 φ3			根	0.019405	1.2	0.02						
	塑料膨胀管 φ6×50			十个	0.164947	0.69	0.11						
	焊锡			kg	0.049489	36.87	1.82						
	焊锡膏 瓶装50g			kg	0.019405	51.45	1						
	镀锌自攻螺钉 M6×100			十个	0.038811	0.48	0.02						
	汽油			kg	0.029108	9.12	0.27						
	冲击钻头 φ6~8			根	0.058216	1.72	0.1						
	胶合板 2440×1220×6			m ²	0.009702	10.29	0.1						
	防火涂料 A60-1			kg	0.048514	16.29	0.79						
	异型塑料管 dn5			m	0.126135	1.17	0.15						
	其他材料费						-		-				
材料费小计						-	42.73	-					

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第6页 共94页

项目编码	030904008001	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装单输出	个	1	109.81	5.18	1.3	52.71	15.37	109.81	5.18	1.3	52.71	15.37
综合人工工日		小计						109.81	5.18	1.3	52.71	15.37	
1.0263工日		未计价材料费						48					
清单项目综合单价								232.37					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	输入模块			个	1	48	48						
	白布			m	0.052256	3.43	0.18						
	塑料膨胀管 φ6×50			十个	0.078945	0.69	0.05						
	焊锡			kg	0.059209	36.87	2.18						
	焊锡膏 瓶装50g			kg	0.019736	51.45	1.02						
	自攻螺钉 M4×65			十个	0.197364	0.27	0.05						
	汽油			kg	0.078945	9.12	0.72						
	冲击钻头 φ6~8			根	0.029605	1.72	0.05						
	镀锌半圆头螺栓 M2~5×15~50			套	1.973636	0.09	0.18						
	胶合板 2440×1220×6			m2	0.009868	10.29	0.1						
	防火涂料 A60-1			kg	0.029605	16.29	0.48						
	异型塑料管 dn5			m	0.148023	1.17	0.17						
	其他材料费					-	-						
	材料费小计					-	53.18	-					

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第7页 共94页

项目编码	030904006001	项目名称	消防报警电话插孔（电话）			计量单位	个(部)	工程量	10				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-216	消防通信、报警备用电源安装 通信分机	部	1	13.73	5.17		6.59	1.92	13.73	5.17		6.59	1.92
综合人工工日		小计							13.73	5.17		6.59	1.92
0.1283工日		未计价材料费							45				
清单项目综合单价								72.41					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	消防电话			部	1	45	45						
	塑料膨胀管 φ6×50			十个	0.197364	0.69	0.14						
	铜接线端子 DT-10mm ²			个	1.973636	2.43	4.8						
	冲击钻头 φ6~8			根	0.069077	1.72	0.12						
	自攻螺钉 M6×30			十个	0.197364	0.58	0.11						
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	50.17	-				

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第8页 共94页

项目编码	030904007001	项目名称	消防广播（扬声器）			计量单位	个	工程量	45				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-210	火灾事故广播安装 吸顶式扬声器	个	1	23.23	3.5	0.44	11.15	3.25	23.23	3.5	0.44	11.15	3.25
综合人工工日		小计							23.23	3.5	0.44	11.15	3.25
0.2171工日		未计价材料费							25				
清单项目综合单价								66.57					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	消防广播箱			个	1	25	25						
	白布			m	0.03101	3.43	0.11						
	焊锡			kg	0.019796	36.87	0.73						
	焊锡膏 瓶装50g			kg	0.009702	51.45	0.5						
	汽油			kg	0.019405	9.12	0.18						
	异型塑料管 dn5			m	0.048514	1.17	0.06						
	胶合板 2440×1220×6			m ²	0.038811	10.29	0.4						
	防火涂料 A60-1			kg	0.048514	16.29	0.79						
	玻璃胶 310g			支	0.009702	12.86	0.12						
	立时得胶			kg	0.048514	12.43	0.6						
	自攻螺钉 M4×60			十个	0.038811	0.26	0.01						
其他材料费					-	-							
材料费小计					-	28.5	-						

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第11页 共94页

项目编码	030904008004	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	109.81	5.13	1.27	52.71	15.37	109.81	5.13	1.27	52.71	15.37
综合人工工日		小计						109.81	5.13	1.27	52.71	15.37	
1.0263工日		未计价材料费						48					
清单项目综合单价								232.29					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	消防广播模块			个	1	48	48						
	白布			m	0.048514	3.43	0.17						
	塑料膨胀管 φ6×50			十个	0.077622	0.69	0.05						
	焊锡			kg	0.059388	36.87	2.19						
	焊锡膏 瓶装50g			kg	0.019405	51.45	1						
	自攻螺钉 M4×65			十个	0.194055	0.27	0.05						
	汽油			kg	0.077622	9.12	0.71						
	冲击钻头 φ6~8			根	0.029108	1.72	0.05						
	镀锌半圆头螺栓 M2~5×15~50			套	1.940549	0.09	0.17						
	胶合板 2440×1220×6			m2	0.009702	10.29	0.1						
	防火涂料 A60-1			kg	0.029108	16.29	0.47						
	异型塑料管 dn5			m	0.145542	1.17	0.17						
	其他材料费					-	-						
	材料费小计					-	53.13	-					

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第12页 共94页

项目编码	030904008015	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	21						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	109.81	5.13	1.27	52.71	15.37	109.81	5.13	1.27	52.71	15.37
综合人工工日		小计						109.81	5.13	1.27	52.71	15.37	
1.0263工日		未计价材料费						42					
清单项目综合单价								226.29					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	短路隔离器			个	1	42	42						
	白布			m	0.048514	3.43	0.17						
	塑料膨胀管 φ6×50			十个	0.077622	0.69	0.05						
	焊锡			kg	0.059388	36.87	2.19						
	焊锡膏 瓶装50g			kg	0.019405	51.45	1						
	自攻螺钉 M4×65			十个	0.194055	0.27	0.05						
	汽油			kg	0.077622	9.12	0.71						
	冲击钻头 φ6~8			根	0.029108	1.72	0.05						
	镀锌半圆头螺栓 M2~5×15~50			套	1.940549	0.09	0.17						
	胶合板 2440×1220×6			m ²	0.009702	10.29	0.1						
	防火涂料 A60-1			kg	0.029108	16.29	0.47						
	异型塑料管 dn5			m	0.145542	1.17	0.17						
	其他材料费					-		-					
	材料费小计					-	47.13	-					

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第13页 共94页

项目编码	030904008005	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装单输出	个	1	109.81	5.13	1.27	52.71	15.37	109.81	5.13	1.27	52.71	15.37
综合人工工日		小计						109.81	5.13	1.27	52.71	15.37	
1.0263工日		未计价材料费						48					
清单项目综合单价								232.29					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	电梯消防控制模块			个	1	48	48						
	白布			m	0.048514	3.43	0.17						
	塑料膨胀管 φ6×50			十个	0.077622	0.69	0.05						
	焊锡			kg	0.059388	36.87	2.19						
	焊锡膏 瓶装50g			kg	0.019405	51.45	1						
	自攻螺钉 M4×65			十个	0.194055	0.27	0.05						
	汽油			kg	0.077622	9.12	0.71						
	冲击钻头 φ6~8			根	0.029108	1.72	0.05						
	镀锌半圆头螺栓 M2~5×15~50			套	1.940549	0.09	0.17						
	胶合板 2440×1220×6			m ²	0.009702	10.29	0.1						
	防火涂料 A60-1			kg	0.029108	16.29	0.47						
	异型塑料管 dn5			m	0.145542	1.17	0.17						
	其他材料费					-		-					
	材料费小计					-	53.13	-					

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第14页 共94页

项目编码	030904004001	项目名称	消防警铃	计量单位	个	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-201	重复显示器安装 总线制	台	1	935.52	28.51	45.26	449.05	130.97	935.52	28.51	45.26	449.05	130.97
综合人工工日		小计						935.52	28.51	45.26	449.05	130.97	
8.7432工日		未计价材料费						315					
清单项目综合单价								1904.31					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	楼层显示器			台	1	315	315						
	白布			m	0.06792	3.43	0.23						
	标志牌 塑料扁形			个	0.970274	0.16	0.16						
	焊锡			kg	0.079182	36.87	2.92						
	焊锡膏 瓶装50g			kg	0.019405	51.45	1						
	汽油			kg	0.194055	9.12	1.77						
	塑料线卡 φ15以下			个	6.79192	0.66	4.48						
	镀锌滚花膨胀螺栓 M8			套	3.881097	0.6	2.33						
	精制带母镀锌螺栓 带2个垫圈M8×80~120			套	3.978125	3.16	12.57						
	玻璃胶 310g			支	0.194055	12.86	2.5						
	异型塑料管 dn5			m	0.194055	1.17	0.23						
	冲击钻头 φ6~12			根	0.126135	2.57	0.32						
其他材料费						-	-						
材料费小计						-	343.51	-					

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第15页 共94页

项目编码	030904001003	项目名称	点型探测器					计量单位	个	工程量	583		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-150	点形探测器	只	1	8.76			4.2	1.23	8.76			4.2	1.23
综合人工工日		小计						8.76			4.2	1.23	
0.0819工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费						-	-	-	-			
	材料费小计						-	-	-	-			

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第16页 共94页

项目编码	030904005002	项目名称	声光报警器					计量单位	个	工程量	42		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-157	警报装置	台	1	6.34			3.04	0.89	6.34			3.04	0.89
综合人工工日		小计						6.34			3.04	0.89	
0.0592工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							10.27						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费						-	-	-	-			
	材料费小计						-	-	-	-			

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第17页 共94页

项目编码	030904003003	项目名称	按钮			计量单位	个	工程量	91				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-153	按钮、模块、总线隔离器	只	1	4.22			2.03	0.59	4.22			2.03	0.59
综合人工工日		小计							4.22			2.03	0.59
0.0395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-		-				

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第18页 共94页

项目编码	030904003004	项目名称	按钮			计量单位	个	工程量	206					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-153	按钮、模块、总线隔离器	只	1	4.22			2.03	0.59	4.22			2.03	0.59	
综合人工工日		小计								4.22			2.03	0.59
0.0395工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								6.84						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费							-		-				
	材料费小计							-		-				



综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第19页 共94页

项目编码	030904008007	项目名称	模块（模块箱）			计量单位	个	工程量	58				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-153	按钮、模块、总线隔离器	只	1	4.22			2.03	0.59	4.22			2.03	0.59
综合人工工日		小计			4.22						2.03		0.59
0.0395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
					其他材料费		-		-				
					材料费小计		-		-				

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第20页 共94页

项目编码	030904007003	项目名称	消防广播（扬声器）			计量单位	个	工程量	40					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-161	扬声器	只	1	9.5			4.56	1.33	9.5			4.56	1.33	
综合人工工日		小计								9.5			4.56	1.33
0.0888工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								15.39						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	其他材料费							-	-	-	-			
	材料费小计							-	-	-	-			

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第21页 共94页

项目编码	030413002001	项目名称	凿（压）槽	计量单位	m	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1550	动力配管混凝土地面刨沟 管径20mm以下	10m	0.1	206.96	7.2		99.34	28.97	20.7	0.72		9.93	2.9
综合人工工日		小计						20.7	0.72		9.93	2.9	
0.1934工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								34.25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥 32.5级			kg	0.824733	0.27	0.22						
	黄砂			m3	0.001941	120.46	0.23						
	碎石 5~32mm			m3	0.002911	90.34	0.26						
	其他材料费						-	0.01	-				
	材料费小计						-	0.72	-				



综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第22页 共94页

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	300						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1052	砖、混凝土结构明配 电线管公称直径20mm 以内	100m	0.01	917.57	254.77	18.86	440.43	128.46	9.18	2.55	0.19	4.4	1.28
综合人工工日		小计						9.18	2.55	0.19	4.4	1.28	
0.0858工日		未计价材料费						3.55					
清单项目综合单价								21.15					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	紧定式镀锌电线管 JDG20 公称直径20mm以内			m	1.03	3.45	3.55						
	镀锌电线管接头 φ20×1.5			个	0.249846	0.51	0.13						
	镀锌锁紧螺母 1.5×20			个	0.149907	0.11	0.02						
	塑料护口(电线管用) dn20			个	0.149907	0.12	0.02						
	镀锌管卡 DN20			个	1.383866	1.16	1.61						
	自攻螺钉 M4×65			十个	0.282544	0.27	0.08						
	塑料膨胀管 φ8×50			十个	0.285261	0.86	0.25						
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.009024	3.42	0.03						
	电焊条 J422			kg	0.008344	4.97	0.04						
	锯条			根	0.025227	0.19							
	醇酸防锈漆 C53-1			kg	0.012808	12.86	0.16						
	溶剂汽油			kg	0.003105	7.89	0.02						
	厚漆			kg	0.006695	8.58	0.06						
	清油			kg	0.003105	13.72	0.04						
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.002426	5.15	0.01						
	冲击钻头 φ6~12			根	0.018823	2.57	0.05						
	其他材料费					-	0.03	-					
	材料费小计					-	6.1	-					

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第23页 共94页

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	100						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1052	砖、混凝土结构明配 电线管公称直径20mm 以内	100m	0.01	902.19	254.77	18.86	433.05	126.31	9.02	2.55	0.19	4.33	1.26
综合人工工日		小计							9.02	2.55	0.19	4.33	1.26
0.0843工日		未计价材料费							3.91				
清单项目综合单价								21.26					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	金属软管 DN20 公称直径20mm以内			m	1.03	3.8	3.91						
	镀锌电线管接头 φ20×1.5			个	0.249846	0.51	0.13						
	镀锌锁紧螺母 1.5×20			个	0.149907	0.11	0.02						
	塑料护口(电线管用) dn20			个	0.149907	0.12	0.02						
	镀锌管卡 DN20			个	1.383866	1.16	1.61						
	自攻螺钉 M4×65			十个	0.282544	0.27	0.08						
	塑料膨胀管 φ8×50			十个	0.285261	0.86	0.25						
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.009024	3.42	0.03						
	电焊条 J422			kg	0.008344	4.97	0.04						
	锯条			根	0.025227	0.19							
	醇酸防锈漆 C53-1			kg	0.012808	12.86	0.16						
	溶剂汽油			kg	0.003105	7.89	0.02						
	厚漆			kg	0.006695	8.58	0.06						
	清油			kg	0.003105	13.72	0.04						
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.002426	5.15	0.01						
	冲击钻头 φ6~12			根	0.018823	2.57	0.05						
	其他材料费					-	0.03	-					
	材料费小计					-	6.46	-					

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第24页 共94页

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1200						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	66.44	14.14		31.89	9.3	0.66	0.14		0.32	0.09
综合人工工日		小计						0.66	0.14		0.32	0.09	
0.0062工日		未计价材料费						2.38					
清单项目综合单价								3.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	ZN-RVS-2*1.5 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内			m	1.08	2.2	2.38						
	钢丝 φ1.6			kg	0.000873	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002135	5.57	0.01						
	汽油			kg	0.005337	9.12	0.05						
	焊锡			kg	0.001089	36.87	0.04						
	焊锡膏 瓶装50g			kg	0.000097	51.45							
	塑料粘胶带			盘	0.009703	3.14	0.03						
	其他材料费						-	-					
	材料费小计						-	2.52	-				

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第25页 共94页

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	63.33	3.69		30.4	8.87	6.33	0.37		3.04	0.89
综合人工工日		小计						6.33	0.37		3.04	0.89	
0.0592工日		未计价材料费						1.53					
清单项目综合单价								12.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	接线盒			只	1.02	1.5	1.53						
	镀锌半圆头螺栓 M2~5×15~50			套	1.998765	0.09	0.18						
	塑料膨胀管 φ8×50			十个	0.199877	0.86	0.17						
	其他材料费						-	0.02	-				
	材料费小计						-	1.9	-				

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第28页 共94页

项目编码	030904014001	项目名称	消防广播及对讲电话主机(柜)					计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-214	消防通信、报警备用电源安装 电话交换机40门	台	1	1341.35	80.82		643.85	187.79	1341.35	80.82		643.85	187.79	
综合人工工日		小计						1341.35	80.82		643.85	187.79		
12.5359工日		未计价材料费						2350						
清单项目综合单价								4603.81						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	1、消防电话主机			台	1	2350	2350							
	镀锌滚花膨胀螺栓 M10			套	3.881097	0.69	2.68							
	白布			m	0.718003	3.43	2.46							
	焊锡			kg	0.821513	36.87	30.29							
	焊锡膏 瓶装50g			kg	0.203757	51.45	10.48							
	汽油			kg	0.620975	9.12	5.66							
	异型塑料管 dn5			m	1.989062	1.17	2.33							
	等边角钢 L40×4			kg	7.917438	3.4	26.92							
	其他材料费						-	-						
材料费小计						-	2430.82	-						

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第29页 共94页

项目编码	030904014002	项目名称	消防广播及对讲电话主机（柜）			计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-209	火灾事故广播安装 消防广播控制柜	台	1	1316.43	87.92	128.35	631.89	184.3	1316.43	87.92	128.35	631.89	184.3
综合人工工日		小计							1316.43	87.92	128.35	631.89	184.3
12.3031工日		未计价材料费							2280				
清单项目综合单价								4628.89					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	1、消防广播控制柜			台	1	2280	2280						
	铁砂布 2#			张	1.940549	0.86	1.67						
	白布			m	0.261974	3.43	0.9						
	棉纱头			kg	1.358384	5.57	7.57						
	标志牌 塑料扁形			个	0.970274	0.16	0.16						
	垫铁			kg	1.940549	4.29	8.32						
	焊锡			kg	0.564172	36.87	20.8						
	焊锡膏 瓶装50g			kg	0.13875	51.45	7.14						
	汽油			kg	1.59125	9.12	14.51						
	精制带母镀锌螺栓 带2个垫圈M8×80~120			套	3.978125	3.16	12.57						
	塑料软管 dn4			m	0.145542	1.19	0.17						
	异型塑料管 dn5			m	1.387492	1.17	1.62						
	橡皮绝缘板 δ5			m ²	0.048514	70.92	3.44						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 300V/500V4mm ²			m	2.910823	3.11	9.05						
	其他材料费					-	-						
	材料费小计					-	2367.92	-					

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第31页 共94页

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	293.54	31.68	65.31	140.9	41.1	293.54	31.68	65.31	140.9	41.1
综合人工工日		小计			293.54	31.68	65.31	140.9	41.1				
2.7434工日		未计价材料费			500								
清单项目综合单价								1072.53					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	风机控制柜维修			只	1	500	500						
	破布			kg	0.098682	6	0.59						
	铁砂布 2#			张	0.986818	0.86	0.85						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.148023	3.77	0.56						
	无光调和漆			kg	0.049341	12.86	0.63						
	钢垫板			kg	0.296045	3.77	1.12						
	酚醛磁漆			kg	0.019736	12.86	0.25						
	塑料软管			kg	0.296045	15.78	4.67						
	焊锡丝			kg	0.148023	42.88	6.35						
	电力复合脂			kg	0.049341	17.15	0.85						
	自粘橡胶带 20mm×5m			卷	0.197364	12.43	2.45						
	镀锌扁钢 -25×4			kg	1.480227	4.55	6.74						
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫			套	6.019591	1.1	6.62						
	其他材料费					-	-						
材料费小计					-	531.68	-						

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第32页 共94页

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	293.54	31.68	65.31	140.9	41.1	293.54	31.68	65.31	140.9	41.1	
综合人工工日		小计			293.54	31.68	65.31	140.9	41.1					
2.7434工日		未计价材料费			1000									
清单项目综合单价								1572.53						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	消防水泵控制柜维修			只	1	1000	1000							
	破布			kg	0.098682	6	0.59							
	铁砂布 2#			张	0.986818	0.86	0.85							
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.148023	3.77	0.56							
	无光调和漆			kg	0.049341	12.86	0.63							
	钢垫板			kg	0.296045	3.77	1.12							
	酚醛磁漆			kg	0.019736	12.86	0.25							
	塑料软管			kg	0.296045	15.78	4.67							
	焊锡丝			kg	0.148023	42.88	6.35							
	电力复合脂			kg	0.049341	17.15	0.85							
	自粘橡胶带 20mm×5m			卷	0.197364	12.43	2.45							
	镀锌扁钢 -25×4			kg	1.480227	4.55	6.74							
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫			套	6.019591	1.1	6.62							
	其他材料费						-	-						
	材料费小计						-	1031.68	-					

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第33页 共94页

项目编码	030109001001	项目名称	离心式泵					计量单位	台	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-791	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.5t以内	台	1	844.19	83.12	46.91	371.44	118.19	844.19	83.12	46.91	371.44	118.19
综合人工工日		小计							844.19	83.12	46.91	371.44	118.19
7.8896工日		未计价材料费							2200				
清单项目综合单价								3663.85					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	更换零部件			台	1	2200	2200						
	平垫铁 Q235 1#			kg	2.005215	4.29	8.6						
	斜垫铁 Q235 1#			kg	2.013109	5.15	10.37						
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235			kg	0.296045	3.57	1.06						
	电焊条 J422 φ4			kg	0.124339	3.73	0.46						
	木板材			m3	0.005921	1543.59	9.14						
	汽油			kg	0.201311	9.12	1.84						
	煤油			kg	0.777613	4.29	3.34						
	机油			kg	0.598012	7.72	4.62						
	黄油(钙基脂)			kg	0.199337	6.86	1.37						
	氧气			m3	0.201311	2.83	0.57						
	乙炔气			kg	0.067104	15.44	1.04						
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃			kg	0.345386	9.86	3.41						
	水泥 32.5级			kg	50.081023	0.27	13.52						
	黄砂			m3	0.08684	120.46	10.46						
	碎石			m3	0.094735	99.09	9.39						
	棉纱头			kg	0.141115	5.57	0.79						
	破布			kg	0.155917	6	0.94						
	其他材料费						-	2.2	-				
材料费小计						-	2283.12	-					

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第34页 共94页

项目编码	030109001002	项目名称	离心式泵					计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	449.81	56.38	46.91	197.92	62.97	449.81	56.38	46.91	197.92	62.97
综合人工日		小计							449.81	56.38	46.91	197.92	62.97
4.2038工日		未计价材料费							2550				
清单项目综合单价								3363.99					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内			台	1	2550	2550						
	平垫铁 Q235 1#			kg	1.776273	4.29	7.62						
	斜垫铁 Q235 1#			kg	1.184182	5.15	6.1						
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235			kg	0.197364	3.57	0.7						
	电焊条 J422 φ4			kg	0.098682	3.73	0.37						
	木板材			m3	0.00296	1543.59	4.57						
	汽油			kg	0.157891	9.12	1.44						
	煤油			kg	0.552618	4.29	2.37						
	机油			kg	0.404595	7.72	3.12						
	黄油(钙基脂)			kg	0.148023	6.86	1.02						
	氧气			m3	0.131247	2.83	0.37						
	乙炔气			kg	0.044407	15.44	0.69						
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃			kg	0.246705	9.86	2.43						
	水泥 32.5级			kg	37.9925	0.27	10.26						
	黄砂			m3	0.054275	120.46	6.54						
	碎石			m3	0.061183	99.09	6.06						
	棉纱头			kg	0.098682	5.57	0.55						
	破布			kg	0.118418	6	0.71						
	其他材料费						-	1.46	-				
材料费小计						-	2606.38	-					

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第35页 共94页

项目编号	030109001003	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	1
------	--------------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	449.81	56.38	46.91	197.92	62.97	449.81	56.38	46.91	197.92	62.97
综合人工工日		小计							449.81	56.38	46.91	197.92	62.97
4.2038工日		未计价材料费							800				

清单项目综合单价

1613.99

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
		更换零部件		台	1	800	800	
	平垫铁 Q235 1#		kg	1.776273	4.29	7.62		
	斜垫铁 Q235 1#		kg	1.184182	5.15	6.1		
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235		kg	0.197364	3.57	0.7		
	电焊条 J422 φ4		kg	0.098682	3.73	0.37		
	木板材		m3	0.00296	1543.59	4.57		
	汽油		kg	0.157891	9.12	1.44		
	煤油		kg	0.552618	4.29	2.37		
	机油		kg	0.404595	7.72	3.12		
	黄油(钙基脂)		kg	0.148023	6.86	1.02		
	氧气		m3	0.131247	2.83	0.37		
	乙炔气		kg	0.044407	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃		kg	0.246705	9.86	2.43		
	水泥 32.5级		kg	37.9925	0.27	10.26		
	黄砂		m3	0.054275	120.46	6.54		
	碎石		m3	0.061183	99.09	6.06		
	棉纱头		kg	0.098682	5.57	0.55		
	破布		kg	0.118418	6	0.71		
	其他材料费				-	1.46	-	
	材料费小计				-	856.38	-	

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第36页 共94页

项目编号	030807003018	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2
------	--------------	------	--------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1	232.82	11.3	13.8	102.44	32.59	232.82	11.3	13.8	102.44	32.59
综合人工工日		小计							232.82	11.3	13.8	102.44	32.59
2.1759工日		未计价材料费							986				

清单项目综合单价

1378.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
		拆除更换闸阀 DN200 公称直径200mm以内		个	1	986	986	
	电焊条 J422 φ3.2		kg	0.162825	3.77	0.61		
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6		kg	0.32565	11.06	3.6		
	其他材料费				-	7.09	-	
	材料费小计				-	997.3	-	

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第37页 共94页

项目编号	030807003021	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2
------	--------------	------	--------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	99.25	9.22	3.66	43.67	13.9	99.25	9.22	3.66	43.67	13.9
综合人工工日		小计							99.25	9.22	3.66	43.67	13.9
0.9276工日		未计价材料费							580				

清单项目综合单价

749.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
		拆除更换闸阀 DN150 公称直径150mm以内		个	1	580	580	
	电焊条 J422 φ3.2		kg	0.162825	3.77	0.61		
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6		kg	0.276309	11.06	3.06		
	其他材料费				-	5.55	-	
	材料费小计				-	589.22	-	

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第38页 共94页

项目编号	030807003024	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2
------	--------------	------	--------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	102.95	6.11	2.4	45.3	14.41	102.95	6.11	2.4	45.3	14.41
综合人工工日		小计							102.95	6.11	2.4	45.3	14.41
0.9621工日		未计价材料费							386				
清单项目综合单价								557.17					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	拆除更换闸阀 DN100 公称直径100mm以内		个	1	386	386			
	电焊条 J422 φ3.2		kg	0.162825	3.77	0.61			
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6		kg	0.167759	11.06	1.86			
	其他材料费					-	3.64	-	
	材料费小计					-	392.11	-	



综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第39页 共94页

项目编码	030807003025	项目名称	低压法兰阀门			计量单位	个	工程量	8				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内	个	1	41.18	3.79	2.16	18.12	5.77	41.18	3.79	2.16	18.12	5.77
综合人工工日		小计							41.18	3.79	2.16	18.12	5.77
0.3849工日		未计价材料费							160				
清单项目综合单价								231.02					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	拆除更换闸阀 DN50 公称直径50mm以内			个	1	160	160						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.162825	3.77	0.61						
	石棉橡胶板 低中压 δ 0.8~6			kg	0.069077	11.06	0.76						
	其他材料费						-	2.42	-				
	材料费小计						-	163.79	-				



综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第40页 共94页

项目编码	030807003026	项目名称	低压法兰阀门			计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内	个	1	41.18	3.79	2.16	18.12	5.77	41.18	3.79	2.16	18.12	5.77
综合人工工日		小计							41.18	3.79	2.16	18.12	5.77
0.3849工日		未计价材料费							120				
清单项目综合单价								191.02					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	拆除更换止回阀 DN50 公称直径50mm以内			个	1	120	120						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.162825	3.77	0.61						
	石棉橡胶板 低中压 δ 0.8~6			kg	0.069077	11.06	0.76						
	其他材料费						-	2.42	-				
	材料费小计						-	123.79	-				

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第41页 共94页

项目编码	030807003027	项目名称	低压法兰阀门			计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	148.88	9.22	3.66	65.51	20.84	148.88	9.22	3.66	65.51	20.84
综合人工工日		小计							148.88	9.22	3.66	65.51	20.84
1.3914工日		未计价材料费							480				
清单项目综合单价								728.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	拆除更换止回阀 DN150 公称直径150mm以内			个	1	480	480						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.162825	3.77	0.61						
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.276309	11.06	3.06						
	其他材料费						-	5.55	-				
	材料费小计						-	489.22	-				



综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第42页 共94页

项目编号	030807003028	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	4
------	--------------	------	--------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	148.88	9.22	3.66	65.51	20.84	148.88	9.22	3.66	65.51	20.84
综合人工工日		小计							148.88	9.22	3.66	65.51	20.84
1.3914工日		未计价材料费							320				

清单项目综合单价

568.11

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
		拆除更换软接 DN150 公称直径150mm以内		个	1	320	320	
	电焊条 J422 φ3.2		kg	0.162825	3.77	0.61		
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6		kg	0.276309	11.06	3.06		
	其他材料费				-	5.55	-	
	材料费小计				-	329.22	-	



综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第43页 共94页

项目编码	030807003029	项目名称	低压法兰阀门			计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内	个	1	41.18	3.79	2.16	18.12	5.77	41.18	3.79	2.16	18.12	5.77
综合人工工日		小计							41.18	3.79	2.16	18.12	5.77
0.3849工日		未计价材料费							80				
清单项目综合单价								151.02					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	拆除更换软接 DN50 公称直径50mm以内			个	1	80	80						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.162825	3.77	0.61						
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.069077	11.06	0.76						
	其他材料费						-	2.42	-				
	材料费小计						-	83.79	-				



综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第44页 共94页

项目编码	030807003030	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1	232.82	11.3	13.8	102.44	32.59	232.82	11.3	13.8	102.44	32.59
综合人工工日		小计						232.82	11.3	13.8	102.44	32.59	
2.1759工日		未计价材料费						386					
清单项目综合单价								778.95					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	拆除更换软接 DN200 公称直径200mm以内			个	1	386	386						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.162825	3.77	0.61						
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.32565	11.06	3.6						
	其他材料费						-	7.09	-				
	材料费小计						-	397.3	-				



综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第45页 共94页

项目编码	030901004001	项目名称	报警装置	计量单位	组	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-28	湿式报警装置安装 公称直径100mm以内	组	1	834.69	325.23	25.89	367.26	116.86	834.69	325.23	25.89	367.26	116.86
综合人工工日		小计						834.69	325.23	25.89	367.26	116.86	
7.8008工日		未计价材料费						1224					
清单项目综合单价								2893.93					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	湿式报警装置			套	1	1125	1125						
	平焊法兰			片	2.2	45	99						
	热镀锌钢管 DN80			m	1.973636	39.07	77.11						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.556565	3.77	2.1						
	棉纱头			kg	0.160851	5.57	0.9						
	破布			kg	0.118418	6	0.71						
	电			kW·h	0.159865	0.76	0.12						
	清油			kg	0.078945	13.72	1.08						
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.682878	11.06	7.55						
	砂轮片 φ100			片	0.126313	1.29	0.16						
	砂轮片 φ400			片	0.483541	11.58	5.6						
	机油			kg	0.178614	7.72	1.38						
	厚漆			kg	0.394727	8.58	3.39						
	热镀锌钢管 DN15			m	1.973636	6.11	12.06						
	热镀锌钢管 DN20			m	9.868182	7.91	78.06						
	热镀锌钢管 DN25			m	3.947273	11.62	45.87						
	镀锌弯头 DN15			个	1.993373	1.18	2.35						
	镀锌弯头 DN20			个	3.986746	1.83	7.3						
	镀锌弯头 DN25			个	1.993373	2.7	5.38						
镀锌弯头 DN80			个	1.993373	21.92	43.69							
聚四氟乙烯生料带 宽20			m	17.527865	0.3	5.26							

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第46页 共94页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
材料费 明 细	镀锌三通 DN20×15	个	0.996686	2.52	2.51			
	带母螺栓	kg	2.992033	4.68	14			
	铝牌	个	0.986818	0.25	0.25			
		其他材料费			-	8.4	-	
		材料费小计			-	1549.23	-	



综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第48页 共94页

项目编码	030901001013	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装 (沟槽式管连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	369.04	4.45	22.01	162.38	51.67	36.9	0.45	2.2	16.24	5.17
D00006	沟槽卡箍管件DN100	m	1		24.67					24.67			
综合人工工日		小计						36.9	25.12	2.2	16.24	5.17	
0.3449工日		未计价材料费						61.8					
清单项目综合单价							147.43						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	热镀锌钢管 公称直径100mm以内			m	1.022	60.47	61.8						
	砂轮片 φ200			片	0.000987	11.15	0.01						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.007895	3.26	0.03						
	氧气			m3	0.023684	2.83	0.07						
	乙炔气			kg	0.008487	15.44	0.13						
	水			m3	0.030591	4.57	0.14						
	其他材料费					-	24.74	-					
材料费小计					-	86.92	-						

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第49页 共94页

项目编码	030901001014	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-16	镀锌钢管安装 (沟槽式管连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	192.17	3.36	1.97	84.55	26.9	19.22	0.34	0.2	8.46	2.69
D00007	沟槽卡箍管件DN80	m	1		17.76					17.76			
综合人工工日		小计						19.22	18.1	0.2	8.46	2.69	
0.1796工日		未计价材料费						49.98					
清单项目综合单价								98.65					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	热镀锌钢管 公称直径80mm以内			m	1.022	48.9	49.98						
	砂轮片 φ200			片	0.000987	11.15	0.01						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.005921	3.26	0.02						
	氧气			m ³	0.01875	2.83	0.05						
	乙炔气			kg	0.006612	15.14	0.1						
	水			m ³	0.019736	4.57	0.09						
	其他材料费						-	17.83	-				
材料费小计						-	68.08	-					

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第50页 共94页

项目编码	030901001015	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装 (沟槽式管连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	166.83	3.06	3.6	73.41	23.36	16.68	0.31	0.36	7.34	2.34
D00008	沟槽卡箍管件DN65	m	1		14.8					14.8			
综合人工工日		小计						16.68	15.11	0.36	7.34	2.34	
0.1559工日		未计价材料费						34.95					
清单项目综合单价								76.78					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	热镀锌钢管 公称直径65mm以内			m	1.022	34.2	34.95						
	砂轮片 φ200			片	0.000987	11.15	0.01						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.005921	3.26	0.02						
	氧气			m3	0.016776	2.83	0.05						
	乙炔气			kg	0.005822	15.41	0.09						
	水			m3	0.017333	4.57	0.08						
	其他材料费					-	14.86	-					
材料费小计					-	50.06	-						

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第52页 共94页

项目编码	030901002003	项目名称	消火栓钢管			计量单位	m	工程量	125				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	340	6.33	17.54	149.6	47.6	34	0.63	1.75	14.96	4.76
D00011	钢丝网复合管管件DN150	m	1		22.18					22.18			
综合人工工日		小计						34	22.81	1.75	14.96	4.76	
0.3178工日		未计价材料费						73.92					
清单项目综合单价							152.2						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢丝网复合骨架管 公称直径150mm以内			m	1.022	72.33	73.92						
	砂轮片 φ200			片	0.000987	11.15	0.01						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.011842	3.26	0.04						
	氧气			m3	0.039473	2.83	0.11						
	乙炔气			kg	0.014112	15.44	0.22						
	水			m3	0.037499	4.57	0.17						
	其他材料费						-	22.26	-				
材料费小计						-	96.73	-					

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第53页 共94页

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	320						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	246.02	4.45	14.67	108.25	34.44	24.6	0.45	1.47	10.83	3.44
D00012	钢丝网复合管管件DN150	m	1		13.25					13.25			
综合人工工日		小计							24.6	13.7	1.47	10.83	3.44
0.2299工日		未计价材料费								47.22			
清单项目综合单价								101.26					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	钢丝网复合骨架管 公称直径100mm以内			m	1.022	46.2	47.22						
	砂轮片 φ200			片	0.000987	11.15	0.01						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.007895	3.26	0.03						
	氧气			m ³	0.023684	2.83	0.07						
	乙炔气			kg	0.008487	15.44	0.13						
	水			m ³	0.030591	4.57	0.14						
	其他材料费						-	13.32	-				
材料费小计						-	60.92	-					

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第54页 共94页

项目编码	030807003015	项目名称	低压法兰阀门					计量单位	个	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	63.35	4.18	3.31	27.87	8.87	63.35	4.18	3.31	27.87	8.87
综合人工工日		小计							63.35	4.18	3.31	27.87	8.87
0.5921工日		未计价材料费							145				
清单项目综合单价								252.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	蝶阀DN65 公称直径65mm以内			个	1	145	145						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.162825	3.77	0.61						
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.088814	11.06	0.98						
	其他材料费						-	2.59	-				
	材料费小计						-	149.18	-				



综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第55页 共94页

项目编码	030807003016	项目名称	低压法兰阀门			计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1277	低压阀门 法兰阀门 公称直径80mm以内	个	1	77.61	4.85	3.45	34.15	10.87	77.61	4.85	3.45	34.15	10.87
综合人工工日		小计			77.61 4.85 3.45 34.15 10.87								
0.7253工日		未计价材料费			276								
清单项目综合单价								406.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	闸阀DN80 公称直径80mm以内			个	1	276	276						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.162825	3.77	0.61						
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.128286	11.06	1.42						
	其他材料费						-	2.82	-				
	材料费小计						-	280.85	-				



综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第56页 共94页

项目编码	030807003017	项目名称	低压法兰阀门					计量单位	个	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	63.35	4.18	3.31	27.87	8.87	63.35	4.18	3.31	27.87	8.87
综合人工工日		小计							63.35	4.18	3.31	27.87	8.87
0.5921工日		未计价材料费							211				
清单项目综合单价								318.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	闸阀DN65 公称直径65mm以内			个	1	211	211						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.162825	3.77	0.61						
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.088814	11.06	0.98						
	其他材料费						-	2.59	-				
材料费小计						-	215.18	-					

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第57页 共94页

项目编码	030901010006	项目名称	室内消火栓					计量单位	个	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	消防箱门	10个	0.1	155.22			68.3	21.73	15.52			6.83	2.17
综合人工工日		小计						15.52			6.83	2.17	
0.1451工日		未计价材料费						115					
清单项目综合单价								139.52					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	消防箱门 1000*700			个	1	115	115						
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	115	-				



综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第58页 共94页

项目编码	030807003011	项目名称	低压法兰阀门			计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1272	闸阀DN25	个	1	31.68	3.05	1.91	13.94	4.44	31.68	3.05	1.91	13.94	4.44
综合人工工日		小计							31.68	3.05	1.91	13.94	4.44
0.296工日		未计价材料费							55				
清单项目综合单价								110.02					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	闸阀DN25 公称直径25mm以内			个	1	55	55						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.162825	3.77	0.61						
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.039473	11.06	0.44						
	其他材料费						-	2	-				
	材料费小计						-	58.05	-				



综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第59页 共94页

项目编码	030601002002	项目名称	压力仪表					计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-23	压力仪表 压力计 单管	台	1	56.37	4.4		24.8	7.89	56.37	4.4		24.8	7.89
综合人工工日		小计							56.37	4.4		24.8	7.89
0.5033工日		未计价材料费							52				
清单项目综合单价								145.46					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	取源部件			套	1	52	52						
	精制螺栓 M10×20~50			套	3.947273	0.3	1.18						
	棉纱头			kg	0.098682	5.57	0.55						
	医用胶管			m	0.986818	1.72	1.7						
	位号牌			个	0.986818	0.51	0.5						
	其他材料费						-	0.47	-				
	材料费小计						-	56.4	-				



综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第60页 共94页

项目编码	030901010008	项目名称	室内消火栓					计量单位	套	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	114.04	7.12	0.47	50.18	15.97	114.04	7.12	0.47	50.18	15.97
综合人工工日		小计						114.04	7.12	0.47	50.18	15.97	
1.0658工日		未计价材料费						255					
清单项目综合单价								442.78					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	消火栓阀及消火栓箱 单栓65			套	1	255	255						
	棉纱头			kg	0.098682	5.57	0.55						
	木方材			m3	0.00296	1543.59	4.57						
	砂轮片 φ400			片	0.037499	11.58	0.43						
	聚四氟乙烯生料带 宽20			m	1.657855	0.3	0.5						
	水泥 32.5级			kg	1.41115	0.27	0.38						
	其他材料费						-	0.69	-				
	材料费小计						-	262.12	-				



综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第61页 共94页

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	320						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-576	机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内	100m2	0.01	912.61	5.02	542.32	438.05	127.77	9.13	0.05	5.42	4.38	1.28
综合人工工日		小计							9.13	0.05	5.42	4.38	1.28
0.0853工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	合金钢钻头 一字型			根	0.00296	6.86	0.02						
	六角空心钢			kg	0.004638	4.72	0.02						
	高压风管 φ25-6P-20m			m	0.000493	16.29	0.01						
	其他材料费						-		-				
材料费小计						-	0.05	-					

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第62页 共94页

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方					计量单位	m3	工程量	280		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机 (斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	935.52		5977.55	449.05	130.97	0.94		5.98	0.45	0.13
综合人工工日				小计					0.94		5.98	0.45	0.13
0.0087工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								7.5					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	其他材料费						-	-	-	-			
	材料费小计						-	-	-	-			




综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第63页 共94页

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	25							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.01	4928.08			2365.48	689.93	49.28			23.65	6.9	
综合人工工日		小计				49.28			23.65	6.9				
0.4606工日		未计价材料费												
清单项目综合单价						79.83								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费						-	-	-	-				
	材料费小计						-	-	-	-				




综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第64页 共94页

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	50						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-43	人工装运土方 人工运土 运距20m内	100m3	0.01	1898.71			835.43	265.82	18.99			8.35	2.66
综合人工工日		小计							18.99			8.35	2.66
0.1775工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-		-				



综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第65页 共94页

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3	工程量	260						
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-267	自卸汽车运土 自卸汽车(4t以内)运距30km以内	1000m3	0.001		54.12	75642.35				0.05	75.64				
1-249	装载机装运土方 装载机(斗容量1m3以内)运距60m以内	1000m3	0.001	513.17		3936.09	225.79	71.84	0.51		3.94	0.23	0.07		
综合人工工日				小计					0.51	0.05	79.58	0.23	0.07		
0.0048工日				未计价材料费											
清单项目综合单价								80.44							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水			m3	0.011842	4.57	0.05								
	其他材料费						-		-						
	材料费小计						-	0.05	-						



综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第66页 共94页

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	250						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-330	C30水泥混凝土路面厚度28cm	100m2	0.01	3758.99	7163.91	250.83	1804.32	526.26	37.59	71.64	2.51	18.04	5.26
综合人工工日		小计						37.59	71.64	2.51	18.04	5.26	
0.3513工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								135.04					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.392584	4.57	1.79						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	131.711519	0.27	35.56						
	中(粗)砂			t	0.176665	67.39	11.91						
	碎石 5~40			t	0.365643	60.23	22.02						
	其他材料费					-	0.36	-					
材料费小计					-	71.64	-						

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第67页 共94页

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土					计量单位	m2	工程量	320		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-288	粗粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	374.63	5199.23	153.47	164.84	52.45	3.75	51.99	1.53	1.65	0.52
综合人工工日		小计							3.75	51.99	1.53	1.65	0.52
0.035工日		未计价材料费							65				
清单项目综合单价								124.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	粗粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚度6cm			m2	1	65	65						
	粗粒式沥青混凝土			t	0.140771	362.71	51.06						
	煤			t	0.000197	943.3	0.19						
	木柴			kg	0.031578	0.94	0.03						
	柴油			t	0.000059	7743.68	0.46						
	其他材料费						-	0.25	-				
材料费小计						-	116.99	-					




综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第68页 共94页

项目编号	030901002001	项目名称	消火栓钢管					计量单位	点	工程量	2			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00002	埋地管查漏	点	1											
综合人工工日		小计												
0工日		未计价材料费									5000			
清单项目综合单价									5000					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	埋地管查漏			点	1	5000	5000							
	其他材料费						-		-					
	材料费小计						-	5000	-					



综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第69页 共94页

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓					计量单位	个	工程量	10		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	消防箱门	10个	0.1	103.48			45.53	14.49	10.35			4.55	1.45
综合人工工日		小计						10.35			4.55	1.45	
0.0967工日		未计价材料费						115					
清单项目综合单价								131.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	消防箱门 1000*700			个	1	115	115						
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	115	-				



综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第70页 共94页

项目编码	030901010003	项目名称	室内消防栓					计量单位	套	工程量	10		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	消防软管卷盘	10套	0.1	103.48			45.53	14.49	10.35			4.55	1.45
综合人工工日		小计						10.35			4.55	1.45	
0.0967工日		未计价材料费						180					
清单项目综合单价								196.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	消防软管卷盘 25米			个	1	180	180						
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	180	-				



综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第71页 共94页

项目编码	030901010009	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	200						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	消防箱门	10个	0.1	155.22			68.3	21.73	15.52			6.83	2.17
综合人工工日		小计						15.52			6.83	2.17	
0.1451工日		未计价材料费						125					
清单项目综合单价								149.52					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	消防水带 1000*700			个	1	125	125						
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	125	-				



综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第72页 共94页

项目编码	030901010010	项目名称	室内消火栓					计量单位	套	工程量	45		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	消防箱门	10个	0.1	103.48			45.53	14.49	10.35			4.55	1.45
综合人工工日		小计						10.35			4.55	1.45	
0.0967工日		未计价材料费						45					
清单项目综合单价								61.35					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	水枪 1000*700			个	1	45	45						
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	45	-				

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第73页 共94页

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器					计量单位	具(组)	工程量	200		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.48			49.67	14.49	10.35			4.97	1.45
综合人工工日		小计						10.35			4.97	1.45	
0.0967工日		未计价材料费						79					
清单项目综合单价								95.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	灭火器			个	1	52	52						
	灭火器放置箱			个	0.5	54	27						
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	79	-				

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第74页 共94页

项目编码	030807003004	项目名称	低压法兰阀门					计量单位	个	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1272	闸阀DN25	个	1	21.12	3.05	1.91	9.29	2.96	21.12	3.05	1.91	9.29	2.96
综合人工工日		小计						21.12	3.05	1.91	9.29	2.96	
0.1974工日		未计价材料费						45					
清单项目综合单价								83.33					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	低压法兰阀门 公称直径25mm以内			个	1	45	45						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.162825	3.77	0.61						
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.039473	11.06	0.44						
	其他材料费						-	2	-				
材料费小计						-	48.05	-					



综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第75页 共94页

项目编码	030901010004	项目名称	室内消火栓				计量单位	套	工程量	10				
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	114.04	7.12	0.47	50.18	15.97	114.04	7.12	0.47	50.18	15.97	
综合人工工日		小计						114.04	7.12	0.47	50.18	15.97		
1.0658工日		未计价材料费						105						
清单项目综合单价							292.78							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	室内消火栓 单栓65			套	1	105	105							
	棉纱头			kg	0.098682	5.57	0.55							
	木方材			m3	0.00296	1543.59	4.57							
	砂轮片 φ400			片	0.037499	11.58	0.43							
	聚四氟乙烯生料带 宽20			m	1.657855	0.3	0.5							
	水泥 32.5级			kg	1.41115	0.27	0.38							
	其他材料费					-	0.69	-						
	材料费小计					-	112.12	-						



综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第76页 共94页

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱					计量单位	台	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	225.96	30.44	4.28	99.42	31.63	225.96	30.44	4.28	99.42	31.63
综合人工工日		小计							225.96	30.44	4.28	99.42	31.63
2.1118工日		未计价材料费							1000				
清单项目综合单价								1391.73					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	更换电气配件			只	1	1000	1000						
	破布			kg	0.118418	6	0.71						
	铁砂布 2#			张	1.184182	0.86	1.02						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.148023	3.77	0.56						
	无光调和漆			kg	0.049341	12.86	0.63						
	钢垫板			kg	0.197364	3.77	0.74						
	酚醛磁漆			kg	0.019736	12.86	0.25						
	塑料软管			kg	0.246705	15.78	3.89						
	焊锡丝			kg	0.098682	42.88	4.23						
	电力复合脂			kg	0.404595	17.15	6.94						
	自粘橡胶带 20mm×5m			卷	0.197364	12.43	2.45						
	镀锌扁钢 -25×4			kg	1.480227	4.55	6.74						
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫			套	2.072318	1.1	2.28						
	其他材料费					-		-					
材料费小计					-	1030.44	-						

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第77页 共94页

项目编码	031006015001	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-871	矩形钢板水箱安装 总容量12.4m3	个	1	553.29	2.54	90.02	243.45	77.46	553.29	2.54	90.02	243.45	77.46
综合人工工日		小计			553.29	2.54	90.02	243.45	77.46				
5.1709工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								966.76					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	矩形水箱 12.4m3			个	1								
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.493409	5.15	2.54						
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	2.54	-				



综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第78页 共94页

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热			计量单位	m3	工程量	1.8				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1700	硬质瓦块安装 管道φ133以下 厚度50mm	m3	1	252.36	46.22	16.79	121.13	35.33	252.36	46.22	16.79	121.13	35.33
综合人工工日		小计							252.36	46.22	16.79	121.13	35.33
2.3585工日		未计价材料费							1744				
清单项目综合单价								2215.83					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	硬质瓦块			m3	1.09	1600	1744						
	石棉灰 4级			kg	16.973273	0.58	9.84						
	硅藻土粉 生料			kg	39.768773	0.52	20.68						
	水			m3	0.098682	4.57	0.45						
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	2.960455	5.15	15.25						
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	1790.22	-				

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第79页 共94页

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	45						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道	10m2	0.1	199.56	12.5	50.79	95.79	27.94	19.96	1.25	5.08	9.58	2.79
综合人工工日		小计						19.96	1.25	5.08	9.58	2.79	
0.1865工日		未计价材料费						78					
清单项目综合单价								116.66					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	钢板 δ 0.5~0.65 Q235			m2	1.2	65	78						
	镀锌自攻螺钉 M4~6×10~35			十个	1.717064	0.59	1.01						
	钻头 φ3			根	0.197364	1.2	0.24						
	其他材料费						-	-					
材料费小计						-	79.25	-					

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第80页 共94页

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	105						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管 (δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	324.16	259.68	86.84	142.63	45.38	32.42	25.97	8.68	14.26	4.54
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管 (δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	323.1	13.68	7.2	142.16	45.23	32.31	1.37	0.72	14.22	4.52
综合人工工日		小计						64.73	27.34	9.4	28.48	9.06	
0.605工日		未计价材料费						48.81					
清单项目综合单价							187.82						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	热镀锌钢板 δ 0.5~1.2			m2	1.138	42.89	48.81						
	等边角钢 L 60×5			kg	3.518994	5.1	17.95						
	扁钢 <-59			kg	0.131346	5.1	0.67						
	圆钢 φ 5.5~9			kg	0.190555	5.1	0.97						
	电焊条 J422 φ 3.2			kg	0.104603	3.77	0.39						
	精制带母镀锌螺栓 M8×75以下			套	8.930705	0.64	5.72						
	铁铆钉			kg	0.023684	5.15	0.12						
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.128286	7.72	0.99						
	膨胀螺栓 M12			套	0.148023	1.03	0.15						
	乙炔气			kg	0.015789	15.44	0.24						
	氧气			m3	0.044506	2.83	0.13						
	其他材料费					-	0.01	-					
	材料费小计					-	76.15	-					

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第81页 共94页

项目编码	030703019001	项目名称	柔性接口					计量单位	m2	工程量	6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	66.52	16.44	2.53	29.27	9.31	66.52	16.44	2.53	29.27	9.31
综合人工工日		小计						66.52	16.44	2.53	29.27	9.31	
0.6217工日		未计价材料费						58					
清单项目综合单价								182.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	帆布软接口			m2	1	58	58						
	钢板 δ 1.0~1.5 Q235			kg	0.177627	5.08	0.9						
	帆布			m2	1.134841	6.86	7.79						
	铁铆钉			kg	0.069077	5.15	0.36						
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.957214	7.72	7.39						
	其他材料费						-	-					
	材料费小计						-	74.44	-				




综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第82页 共94页

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-307	正压送风阀执行机构维修、保养	个	1	57.02	16.99	61.56	25.09	7.98	57.02	16.99	61.56	25.09	7.98
综合人工工日		小计						57.02	16.99	61.56	25.09	7.98	
0.5329工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								168.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	精制带母镀锌螺栓 M8×75以下			套	20.723182	0.64	13.26						
	橡胶板 δ1~15			kg	0.483541	7.72	3.73						
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	16.99	-				



综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第83页 共94页

项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-308	碳钢阀门安装 风管蝶阀 周长4000mm以内	个	1	78.14	20.28	86.15	34.38	10.94	78.14	20.28	86.15	34.38	10.94
综合人工工日		小计							78.14	20.28	86.15	34.38	10.94
0.7302工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								229.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	精制带母镀锌螺栓 M8×75以下			套	24.670455	0.64	15.79						
	橡胶板 δ1~15			kg	0.582223	7.72	4.49						
	其他材料费						-	-	-	-			
	材料费小计						-	20.28	-	-			



综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第84页 共94页

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	280						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	196.4	31.28		86.42	27.5	19.64	3.13		8.64	2.75
综合人工工日		小计						19.64	3.13		8.64	2.75	
0.1836工日		未计价材料费						43.43					
清单项目综合单价								77.59					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	成套灯具 应急照明与疏散指示灯具			套	1.01	43	43.43						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 105℃-2.5mm ²			m	0.502291	1.65	0.83						
	铜接线端子 DT-4mm ²			个	1.001621	1.29	1.29						
	瓷接头 双路			个	1.016423	0.24	0.24						
	塑料膨胀管 φ8×50			十个	0.402622	0.86	0.35						
	自攻螺钉 M4×40			十个	0.402622	0.25	0.1						
	冲击钻头 φ6~12			根	0.100656	2.57	0.26						
	其他材料费						-	0.06	-				
	材料费小计						-	46.56	-				

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第87页 共94页

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.41	3.75		28.34	9.02	6.44	0.38		2.83	0.9
综合人工工日		小计						6.44	0.38			2.83	0.9
0.0602工日		未计价材料费						1.53					
清单项目综合单价								12.08					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	接线盒			只	1.02	1.5	1.53						
	镀锌半圆头螺栓 M2~5×15~50			套	2.032846	0.09	0.18						
	塑料膨胀管 φ8×50			十个	0.203285	0.86	0.17						
	其他材料费						-	0.03	-				
	材料费小计						-	1.91	-				



综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第88页 共94页

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯					计量单位	套	工程量	280		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	98.2			43.21	13.75	9.82			4.32	1.38
综合人工工日		小计						9.82			4.32	1.38	
0.0918工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							15.52						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	其他材料费						-	-	-	-			
	材料费小计						-	-	-	-			



综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第89页 共94页

项目编码	030905001003	项目名称	自动报警系统调试			计量单位	系统	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-224	自动报警系统装置调试 1000点以下	系统	1	16594.02	673.95	488.37	7965.13	2323.16	16594.02	673.95	488.37	7965.13	2323.16
综合人工工日		小计							16594.02	673.95	488.37	7965.13	2323.16
148.1609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								28044.63					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	电			kW·h	239.994185	0.76	182.4						
	工业酒精 99.5%			kg	0.562486	6.86	3.86						
	电池			节	189.469093	2.14	405.46						
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线 1mm ²			m	14.362152	0.69	9.91						
	塑料胶布带 20mm×50m			卷	11.428342	3.14	35.88						
	光盘			张	0.986818	2.06	2.03						
	打印纸 132行(381-1)			箱	0.374991	91.76	34.41						
	其他材料费						-	-	-	-			
	材料费小计						-	673.95	-	-			

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第90页 共94页

项目编码	030905002002	项目名称	水灭火控制装置调试					计量单位	项	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-228	水灭火系统控制装置调试 100点以下	系统	1	1888.85	56.12	105.26	831.09	264.44	1888.85	56.12	105.26	831.09	264.44
综合人工工日		小计						1888.85	56.12	105.26	831.09	264.44	
16.8647工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3145.76					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	电			kW·h	51.561251	0.76	39.19						
	工业酒精 99.5%			kg	0.074998	6.86	0.51						
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线 1mm ²			m	14.362152	0.69	9.91						
	塑料胶布带 20mm×50m			卷	2.072318	3.14	6.51						
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	56.12	-				



综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第91页 共94页

项目编码	03B001	项目名称	消防检测费					计量单位	m2	工程量	25192		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	消防检测费	m2	1		0.45					0.45			
综合人工工日		小计									0.45		
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	其他材料费						-	0.45	-				
	材料费小计						-	0.45	-				



综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第92页 共94页

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	959.46	2878.29		460.54	134.32	959.46	2878.29		460.54	134.32	
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	47.86	143.58		22.97	6.7	47.86	143.58		22.97	6.7	
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	28	84.01		13.44	3.92	28	84.01		13.44	3.92	
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	60.67	182.01		29.12	8.49	60.67	182.01		29.12	8.49	
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	0.56	1.69		0.27	0.08	0.56	1.69		0.27	0.08	
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	13.83	41.5		6.64	1.94	13.83	41.5		6.64	1.94	
综合人工工日				小计					1110.38	3331.08			532.98	155.45
0工日				未计价材料费										
清单项目综合单价								5129.89						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	其他材料费					-	3331.08	-						
	材料费小计					-	3331.08	-						

综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第93页 共94页

项目编码	031302007001	项目名称	高层施工增加					计量单位	项	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F3	第九册 高层建筑增加费，取人工费的23%，其中人工21%，材料0%，机械79%。	项	1	2838.97		10679.93	1362.71	397.46	2838.97		10679.93	1362.71	397.46
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的15%，其中人工40%，材料0%，机械60%。	项	1	287.15		430.73	137.83	40.2	287.15		430.73	137.83	40.2
综合人工工日				小计					3126.12		11110.66	1500.54	437.66
0工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								16174.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	其他材料费						-		-				
材料费小计						-		-					



综合单价分析表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第94页 共94页

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆				计量单位	项	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内场外运输费用	次	1	1421.02	1163.72	2664.69			1421.02	1163.72	2664.69		
综合人工工日		小计						1421.02	1163.72	2664.69			
11.8418工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5249.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	木枕			m3	0.078945	1071.94	84.62						
	镀锌铁丝 8#			kg	4.934091	4.2	20.72						
	草袋子			只	9.868182	0.86	8.49						
	其他材料费						-	1049.89	-				
	材料费小计						-	1163.72	-				



总价措施项目清单与计价表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	10611.18			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	9308.05			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	1303.13			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					



【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					



【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：镇巷消防改造工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
16	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	031302014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
18	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合 计					10611.18			



【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

