

城市花园三区

楼栋	位置	工艺	标准工艺描述	单位	数量	单价	决算总价
			1、87-1502楼顶渗水				
		1	人工费（技术工）	工	6	400	2400
		2	打开原屋面保温层至现浇面	m²	30	35	1050
		3	揭掉原SBS防水层	m²	30	13	390
		4	基面清理修复及漏点堵漏	m²	30	43	1290
		5	第一层防水聚乙稀丙纶布500g-5℃	m²	30	38	1140
		6	防水砂浆粉刷找平层	m²	30	38	1140
		7	铺贴保温板	m²	30	40	1200
		8	编织钢筋R235直径1.5cm	m²	30	44	1320
		9	浇混凝土	m²	30	62	1860
		10	去灰型底油	m²	30	5	150
		11	涂刷聚氨酯	m²	30	41	1230
		12	第二层防水性沥青SBS防水卷材3m	m²	30	70	2100
		13	垃圾清理外运	车	1	1500	1500
		14	小计				16770
		15	管理及措施费		0.05		838.5
							17608.50
		16	增值税金		0.09		1584.77
		17	合计				19193.27
			总计				19193.27

